ELENCO PREZZI

Ente appaltante : V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. – S. Croce 489 - 30135 Venezia

Commessa : 000-14/XX

Lavori : Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto potabile ed industriale della terraferma, esecuzione di nuovi allacciamenti e ripristini di pavimentazione stradale

DATA

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
01	MANODOPERA Per le eventuali prestazioni di manodopera in economia o per la creazione di nuovi prezzi, verranno applicate le tariffe previste dalle tabelle ufficiali del Magistrato alle Acque di Venezia, riferite alla data della prestazione. Alle sopradescritte tariffe verrà applicata la percentuale del 13% per le spese generali e del 10% per l'utile d'Impresa. Gli importi relativi al compenso di prestazioni in economia di manodopera saranno contabilizzati secondo quanto previsto dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010.		
	.....		
10	Operaio di quarto livello		
	.....	ora	
20	Operaio specializzato		
	.....	ora	
30	Operaio qualificato		
	.....	ora	
40	Operaio comune		
	.....	ora	
50	Compenso per l'utilizzo di movieri. Compenso per l'utilizzo di movieri atti a disciplinare il traffico veicolare sulla viabilità stradale durante l'esecuzione di nuove condotte, nuovi allacciamenti, esecuzioni di ripristini o di riparazioni sulla rete idrica esistente. L'articolo di elenco prezzi compensa l'utilizzo di movieri per ogni ordine di intervento.		
	.....	cad	
50.a	Compenso per l'utilizzo di movieri. Per interventi sino alle 5 ore di lavoro con utilizzo di un moviere. Compenso per l'utilizzo di movieri atti a disciplinare il traffico veicolare sulla viabilità stradale durante l'esecuzione di nuove condotte, nuovi allacciamenti, esecuzioni di ripristini o di riparazioni sulla rete idrica esistente. L'articolo di elenco prezzi compensa l'utilizzo di movieri per ogni ordine di intervento. Per interventi sino alle 5 ore di lavoro con utilizzo di un moviere.		
	.....	cad	130,00
	(Euro centotrenta/00)		
50.b	Compenso per l'utilizzo di movieri per il primo giorno di intervento. Per interventi superiori alle 5 ore e sino alle 10 ore di lavoro con utilizzo di un moviere. Compenso per l'utilizzo di movieri atti a disciplinare il traffico veicolare sulla viabilità stradale durante l'esecuzione di nuove condotte, nuovi allacciamenti, esecuzioni di ripristini o di riparazioni sulla rete idrica esistente. L'articolo di elenco prezzi compensa l'utilizzo di movieri per ogni ordine di intervento. Per interventi superiori alle 5 ore e sino alle 10 ore di lavoro con utilizzo di un moviere.		
	.....	cad	220,00
	(Euro duecentoventi/00)		
50.c	Compenso per l'utilizzo di movieri. Per interventi sino alle 5 ore di lavoro con utilizzo di due movieri. Compenso per l'utilizzo di movieri atti a disciplinare il traffico veicolare sulla viabilità stradale durante l'esecuzione di nuove condotte, nuovi allacciamenti, esecuzioni di ripristini o di riparazioni sulla rete idrica esistente. L'articolo di elenco prezzi compensa l'utilizzo di movieri per ogni ordine di intervento. Per interventi sino alle 5 ore di lavoro con utilizzo di due movieri.		
	.....	cad	250,00
	(Euro duecentocinquanta/00)		
50.d	Compenso per l'utilizzo di movieri. Per interventi superiori alle 5 ore e sino alle 10 ore di lavoro con utilizzo di due movieri. Compenso per l'utilizzo di movieri atti a disciplinare il traffico veicolare sulla viabilità stradale durante		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	l'esecuzione di nuove condotte, nuovi allacciamenti, esecuzioni di ripristini o di riparazioni sulla rete idrica esistente. L'articolo di elenco prezzi compensa l'utilizzo di movieri per ogni ordine di intervento. Per interventi superiori alle 5 ore e sino alle 10 ore di lavoro con utilizzo di due movieri. ..... (Euro quattrocento/00)	cad	400,00
100	Quota fissa per richiesta di intervento urgente. Quota fissa per richiesta di intervento urgente, senza preavviso, da parte di VERITAS SpA in situazioni di emergenza con fornitura di manodopera, materiali e mezzi adeguati (la manodopera, i materiali e i mezzi forniti vengono compensati a prezzo di elenco). Per il riconoscimento della quota fissa, la richiesta da parte di VERITAS SpA può avvenire sia in orario di lavoro che al di fuori dello stesso. Se la richiesta di intervento è inerente all'esecuzione di un ripristino stradale urgente, lo stesso deve essere eseguito entro le 24 ore successive la richiesta ..... (Euro centosessanta/00)	cad	160,00
199	NOLEGGI I prezzi riguardano i mezzi d'opera completamente e adeguatamente attrezzati e perfettamente funzionanti e comprendono il carburante, il lubrificante, i montaggi, gli smontaggi, i trasferimenti per o dal cantiere o per o dal luogo dove è richiesto l'intervento, gli allacciamenti elettrici ed i relativi consumi, il conducente e l'operatore, se non diversamente specificato. I prezzi sono comprensivi delle spese generali e degli utili d'impresa.		
200	Noleggio saldatrice elettrica Noleggio saldatrice o motosaldatrice elettrica di tipo silenziato completa di ogni accessorio, compreso i consumi, gli allacciamenti, gli elettrodi per la saldatura dell'acciaio, fornita sul luogo d'impiego, escluso il personale per la saldatura. ..... (Euro sette/50)	ora	7,50
201	Noleggio di apparecchiatura per saldatura autogena o ossitaglio Noleggio di apparecchiatura autogena o per ossitaglio funzionante in loco, compreso le bombole la manutenzione ed i consumi ed ogni onere con la sola esclusione del personale addetto alla saldatura. ..... (Euro venti/30)	ora	20,30
202	Noleggio di pompa a membrana Noleggio di motopompa a membrana autoadescante, per il prosciugamento di scavi, pozzetti, piccole vasche ecc., compreso il consumo di carburante e lubrificanti, compreso l'onere per il rifornimento.		
202.a	Noleggio di pompa a membrana da 3" - per il primo giorno di utilizzo ..... (Euro quattro/80)	ora	4,80
202.b	Noleggio di pompa a membrana da 3" - per i giorni successivi al primo giorno di noleggio ..... (Euro trentacinque/00)	giorno	35,00
203	Noleggio di pompa centrifuga autoadescante Noleggio di pompa centrifuga autoadescante a scoppio, diesel di tipo silenziato o elettrica compresa l'installazione di cavi e di tubazioni in aspirazione e mandata e il loro lievo ed eventuali spostamenti, il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione, i consumi di lubrificanti, carburanti e di energia elettrica ed ogni onere:		
203.a	Per tubo aspirante da 4"		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro cinque/90)	ora	5,90
203.b	Per tubo aspirante da 6"		
	..... (Euro nove/25)	ora	9,25
203.c	Per tubo aspirante da 10"		
	..... (Euro sedici/30)	ora	16,30
204	Noleggio di motocompressore mobile a motore Noleggio di motocompressore mobile a motore supersilenziato per alimentazione di demolitori o vibratori compreso ogni accessorio o fornitura per un regolare funzionamento, i consumi, i lubrificanti, la manodopera per la sorveglianza e per il funzionamento, escluso l'uso degli utensili, e l'operatore		
204.a	Nolo di motocompressore da 2000 l/min.		
	..... (Euro sette/90)	ora	7,90
204.b	Nolo di motocompressore da 2000 a 4000 l/min.		
	..... (Euro otto/55)	ora	8,55
205	Nolo di martello demolitore		
205.a	Martello pneumatico demolitore e perforatore Martello pneumatico demolitore e perforatore funzionante ad aria compressa, munito di sistema di assorbimento delle vibrazioni, compreso di punte e materiali di consumo, incluso l'onere dell'operatore.		
	..... (Euro trentacinque/90)	ora	35,90
205.b	Martello a rotazione Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, le punte elicoidali, gli scalpelli e i materiali di consumo, incluso l'onere per l'operatore.		
	..... (Euro trentuno/80)	ora	31,80
206	Decespugliatore a spalla. Nolo di decespugliatore a spalla per sfalcio erba ed arbusti, completo di ogni accessorio, compresi consumi e carburante.		
	..... (Euro cinque/20)	ora	5,20
207	Motosega con motore a scoppio. Nolo di motosega a scoppio, compreso ogni accessorio, compreso consumi e carburante.		
	..... (Euro cinque/10)	ora	5,10
208.a	Nolo di martello demolitore per escavatore idraulico		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Noleggio di martello demolitore per escavatore idraulico di medie dimensioni. Compreso il montaggio, l'uso e lo smontaggio a fine uso. ..... (Euro nove/00)	ora	9,00
208.b	Nolo di martello demolitore per mini-escavatore idraulico Nolo di martello demolitore per mini-escavatore idraulico. Il prezzo comprende il montaggio, l'uso e lo smontaggio a fine uso. ..... (Euro cinque/00)	ora	5,00
215	Nolo di autocarro ribaltabile. Nolo di autocarro ribaltabile, incluso autista, i consumi di carburante e lubrificante ed ogni onere anche non specificato		
215.a	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile con portata fino 25 q.li ..... (Euro trentanove/20)	ora	39,20
215.b	Nolo a freddo di autocarro ribaltabile con portata fino 25 q.li ..... (Euro quattro/05)	ora	4,05
215.c	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile con portata fino 50 q.li ..... (Euro quarantatre/20)	ora	43,20
215.d	Nolo a freddo di autocarro ribaltabile con portata fino a 50 q.li ..... (Euro sei/60)	ora	6,60
215.e	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile con portata fino a 100 q.li ..... (Euro cinquantacinque/10)	ora	55,10
215.f	Nolo a freddo di autocarro ribaltabile con portata fino a 100 q.li ..... (Euro undici/20)	ora	11,20
215.g	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile con portata fino a 200 q.li ..... (Euro settantanove/95)	ora	79,95
215.h	Nolo a freddo di autocarro ribaltabile con portata fino a 200 q.li ..... (Euro sedici/20)	ora	16,20
215.i	Nolo a caldo di autocarro come all'art. 215.c con gru da 50 q.li	ora	71,40

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantuno/40)		
216	Nolo di terna gommata Nolo di terna gommata anche snodata completa di retroescavatore, di benna multiuso e di tutti gli accessori. Compreso il personale, il consumo di lubrificanti e carburanti ed ogni onere anche non specificato.		
216.a	Nolo a caldo di terna gommata della potenza fino a 68 KW (Euro cinquantasette/80)	ora	57,80
216.b	Nolo a freddo di terna gommata della potenza fino a 68 KW (Euro dieci/90)	ora	10,90
216.c	Nolo a caldo di terna gommata della potenza da 68,1 KW a 98 KW (Euro sessantatre/40)	ora	63,40
216.d	Nolo a freddo di terna gommata della potenza da 68,1 KW a 98 KW (Euro dodici/45)	ora	12,45
216.e	Nolo a caldo di terna snodata della potenza fino a 38 kw (Euro quarantaquattro/75)	ora	44,75
216.f	Nolo a freddo di terna snodata della potenza fino a 38 KW (Euro sei/85)	ora	6,85
216.g	Nolo a caldo di terna snodata della potenza da 38,1 a 60 kw (Euro cinquantasette/20)	ora	57,20
216.h	Nolo a freddo di terna snodata della potenza da 38,1 a 60 KW (Euro nove/30)	ora	9,30
217	Nolo di escavatore idraulico o pala, cingolato o gommato Nolo di escavatore idraulico o pala, cingolato o gommato, compreso l'operatore, i consumi di carburante, di lubrificante ed ogni altro onere anche non specificato.		
217.a	Nolo a caldo di escavatore idraulico cingolato o gommato di potenza fino a 20 kw (Euro quarantasette/85)	ora	47,85
217.b	Nolo a freddo di escavatore idraulico cingolato di potenza fino a 20 kw		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro cinque/80)	ora	5,80
217.c	Nolo a caldo di escavatore idraulico o pala, cingolato o gommato di potenza da 20,1 kw a 55 kw		
	..... (Euro cinquantaquattro/10)	ora	54,10
217.d	Nolo a freddo di escavatore idraulico o pala, cingolato o gommato di potenza da 20,1 kw a 55 kw		
	..... (Euro otto/70)	ora	8,70
217.e	Nolo a caldo di escavatore idraulico cingolato di potenza da 55,1 kw a 75 kw		
	..... (Euro cinquantasette/80)	ora	57,80
217.f	Nolo a freddo di escavatore idraulico cingolato di potenza da 55,1 kw a 75 kw		
	..... (Euro undici/80)	ora	11,80
217.g	Nolo a caldo di escavatore idraulico o pala, cingolato di potenza da 75,1 kw a 100 kw		
	..... (Euro sessantasei/50)	ora	66,50
217.h	Nolo a freddo di escavatore idraulico o pala, cingolato di potenza da 75,1 kw a 100 kw		
	..... (Euro sedici/50)	ora	16,50
217.i	Nolo a caldo di escavatore idraulico cingolato di potenza oltre 100 kw		
	..... (Euro settantacinque/80)	ora	75,80
217.l	Nolo a freddo di escavatore idraulico cingolato di potenza oltre 100 kw		
	..... (Euro venti/20)	ora	20,20
218	Nolo di rullo vibrante per compattazione asfalti Nolo di rullo tandem vibrante per compattazione pavimentazioni stradali, compreso consumi e carburante.		
	.....	ora	
218.a	Nolo a caldo di rullo vibrante del peso di t.1,5.		
	..... (Euro cinquantuno/00)	ora	51,00
218.b	Nolo a freddo di rullo vibrante del peso di t. 1,5.		
	..... (Euro quattro/50)	ora	4,50
218.c	Nolo a caldo di rullo vibrante del peso di t. 7.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro sessantatre/00)	ora	63,00
218.d	Nolo a freddo di rullo vibrante del peso di t. 7.		
	..... (Euro dodici/55)	ora	12,55
219	Recinzione di tipo modulare		
	.....		
219.a	Posa in opera e rimozione recinzione modulare.		
	Posa in opera e successiva rimozione di recinzione di tipo modulare delle dimensioni di m.3.00*2.00 formata da tubolari e pannello in rete elettrosaldata completa di basamento di appoggio.		
	..... (Euro sette/50)	cad	7,50
219.b	Noleggio di recinzione di tipo modulare		
	Noleggio di recinzione di tipo modulare delle dimensioni di m.3.00*2.00 formata da tubolari e pannello in rete elettrosaldata completa di basamento di appoggio.		
	..... (Euro zero/25)	ml x gg	0,25
220	Nolo di segnalazioni luminose		
	Noleggio di segnalazioni luminose notturne di pericolo o di ostacolo, collocate a norma dei vigenti regolamenti compreso la posa, l'accensione, lo spegnimento, il lievo, la guardania, pile, accumulatori etc. N.B.: la presente voce così come quella al codice 221 è applicabile sole se specificatamente richiesta da personale VERITAS SpA in condizione di emergenza per eliminare potenziali situazioni di pericolo per la viabilità. La voce non si applica per la protezione di scavi aperti dall'impresa.		
	..... (Euro tre/40)	cad x notte	3,40
221	Nolo piastre metalliche		
	Noleggio di piastre metalliche per la formazione di passaggi temporanei sopra scavi, di spessore idoneo a sopportare anche il traffico veicolare anche pesante, compreso la posa, la sistemazione giornaliera, il lievo ed ogni onere. N.B.: la presente voce è applicabile solo se specificatamente richiesta da personale VERITAS SpA in condizione d'emergenza per eliminare potenziali situazioni di pericolo per la viabilità. La voce non si applica per la protezione di scavi aperti dall'impresa.		
	.....		
221.a	Per il carico, traporto, primo posizionamento e lievo		
	..... (Euro nove/80)	mq	9,80
221.b	Nolo piastre metalliche x ogni gg succ. (minimo 4 mq)		
	..... (Euro zero/85)	mq x gg	0,85
222	Nolo di motogeneratore		
	Nolo di motogeneratore di corrente elettrica a 220 V, 48V e 24V di tipo supersilenziato per alimentare attrezzature di cantiere, costruito in conformità alle norme CEI e dotato di dispositivi di sicurezza, incluso i consumi di carburante e lubrificante ed il personale per il funzionamento e la guardania.		
	.....		
222.a	Nolo di motogeneratore della potenza fino a 1 kw		
	.....	ora	3,15

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/15)		
222.b	Nolo di motogeneratore della potenza da 1,1 kw a 2,5 kw		
	.....	ora	3,80
	(Euro tre/80)		
222.c	Nolo di motogeneratore della potenza da 4 kw a 6 kw		
	.....	ora	4,30
	(Euro quattro/30)		
222.d	Nolo di motogeneratore supersilenziato con potenza di 25 kw, per ogni ora di funzionamento.		
	Nolo di motogeneratore supersilenziato con potenza di 25 kw, per ogni ora di funzionamento. Il prezzo compensa l'utilizzo del motogeneratore, la fornitura di qualsiasi quantità di combustibile, la manodopera e la fornitura di qualsiasi ulteriore bene di consumo necessario al suo corretto funzionamento.		
	.....	ora	6,60
	(Euro sei/60)		
222.e	Noleggio di motogeneratore supersilenziato con potenza 25 kw al giorno, per 24 ore di utilizzo continuativo.		
	Noleggio di motogeneratore supersilenziato con potenza 25 kw al giorno, per 24 ore di utilizzo continuiuativo. Il prezzo compensa l'utilizzo del motogeneratore, la fornitura di qualsiasi quantità di combustibile, la manodopera e la fornitura di qualsiasi ulteriore bene di consumo necessario al suo corretto funzionamento.		
	.....	giorno	140,00
	(Euro centoquaranta/00)		
223	Nolo di fresa		
	Noleggio di fresa per la fresatura di pavimentazioni stradali, completa di macchina operatrice e di ogni accessorio incluso l'operatore.		
	.....		
223.a	Nolo di fresa con larghezza fino a 0,4 ml		
	.....	ora	73,30
	(Euro settantatre/30)		
223.b	Nolo di fresa con larghezza da 0,41 a 0,60 ml		
	.....	ora	82,65
	(Euro ottantadue/65)		
223.c	Nolo di fresa con larghezza superiore a 0,60 ml		
	.....	ora	123,05
	(Euro centoventitre/05)		
224	Noleggio di attrezzatura semaforica		
	Noleggio di coppia di semafori a batteria a comando automatico sincronizzato compreso: trasporto in cantiere e successiva rimozione, la posa in opera, il mantenimento in perfetta efficienza anche in ore notturne ed in giorni anche festivi, lo spostamento in funzione del progredire dei lavori, la rimozione a lavori conclusi, il consumo di batterie, lampade ed ogni altro onere.		
	.....		
224.a	Nolo di semafori per il 1° giorno		
	.....	a corpo	143,35

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoquarantatre/35)		
224.b	Nolo di semafori per ogni gg succ. indipendentemente dal n° di sistemazioni, con mantenimento del funzionamento in ore notturne e giorni feriali		
	..... (Euro trenta/00)	giorno	30,00
225	Nolo di pallone otturatore Nolo di pallone otturatore completo di tubo di gonfiaggio, organo di comando e controllo		
	.....		
225.a	Nolo di pallone otturatore per diametri compresi tra 200 e 300 mm.		
	..... (Euro settanta/00)	cad/gg	70,00
225.b	Nolo di pallone otturatore per diametri compresi tra 400 e 600 mm.		
	..... (Euro ottantacinque/00)	cad/gg	85,00
225.c	Nolo di pallone otturatore per diametri compresi tra 700 e 1200 mm.		
	..... (Euro cento/00)	cad/gg	100,00
226	Noleggio di vibrocostipatore con piastra vibrante Noleggio di vibrocostipatore con piastra vibrante da 500 x 450 mm		
	..... (Euro quattro/35)	ora	4,35
227	Demolitore idraulico per macchine operatrici Demolitore idraulico da applicare su macchine operatrici cingolate o gommate di adeguata potenza.		
	.....		
227.a	Demolitore idraulico per macchina operatrice (peso 90 kg)		
	..... (Euro cinque/10)	ora	5,10
227.b	Demolitore idraulico per macchina operatrice (peso 300 kg)		
	..... (Euro dodici/10)	ora	12,10
228	Cassone scarrabile per contenimento terreni di scavo Trasporto, posizionamento, noleggio e rimozione di cassone scarrabile (a tenuta stagna) atto al contenimento dei terreni provenienti dagli scavi per l'esecuzione o la riparazione di condotte o allacciamenti idrici.		
	.....		
228.a	Trasporto, posizionamento e rimozione cassone scarrabile.		
	..... (Euro centosettantacinque/00)	cad	175,00
228.b	Noleggio di cassone scarrabile, per i giorni di effettivo stazionamento in cantiere		
	.....	giorno	4,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/50)		
230	Nolo di impianto luci a led sequenziali. Noleggio di impianto per cantieri stradali con luci a led sequenziali, composto da n° 4 lampade. Completo di lampade, panelli, basamenti, cavi di collegamento, centralina di controllo e batterie. ..... (Euro quarantacinque/00)	giorno	45,00
240	Nolo di attrezzatura elettrica Noleggio di attrezzatura elettrica leggera da cantiere quale flessibili, trapani, mole, seghe ecc. funzionanti a bassa tensione compatibile con le macchine di cui alla voce 222 costruite secondo le norme CEI, incluso ogni altro onere. ..... (Euro zero/65)	ora	0,65
299	TRASPORTO A DISCARICA E ONERE DI CONFERIMENTO		
300	Trasporto a discarica e onere di conferimento Trasporto a discarica di materiale di risulta e detriti in genere proveniente da demolizioni di pavimentazioni stradali di qualsiasi genere e da scavi o stoccato nei cantieri VERITAS SpA, alle discariche regolarmente autorizzate e specifiche per le caratteristiche dei rifiuto compreso il tempo di sosta dell'autocarro per il carico e lo scarico, la tariffa di discarica, la compilazione dei formulari come da normativa di legge ed ogni altro onere anche non specificato.		
300.a	Trasporto a discarica di materiale con valori di concentrazione entro i limiti indicati nella colonna A tab 1 D.M. 25 ottobre 1999, n° 471 ..... (Euro cinquantatre/60)	mc	53,60
300.b	Trasporto a discarica di materiale con valori di concentrazione entro i limiti indicati nella colonna B tab 1 D.M. 25 ottobre 1999, n° 471 ..... (Euro settantuno/60)	mc	71,60
300.c	Trasporto a discarica di materiale con valori di concentrazione limite superiori alla colonna B tab.1 del D.M. 25 ottobre 1999, n° 471 ..... (Euro duecentonovantuno/60)	mc	291,60
300.d	Esecuzione prove di laboratorio su terre di scavo. Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali CER 17.05.04 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 comprensive di : - analisi chimica del rifiuto tal quale ai fini della classificazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con attribuzione del CER 17.05.04 (decisione 2000/532/CE); - analisi di conformità colonna B (siti ad uso commerciale ed industriale), tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV titolo V del D.Lgs 152/2006; - analisi di conformità ai limiti in cessione previsti dall'allegato 3 del D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186 del 05/04/2006; - verbali di campionamento relativi alle analisi di cui sopra; - certificato di analisi. ..... (Euro milleduecento/00)	cad	1.200,00
301	Redazione del piano di lavori per interventi su manufatti in cemento amianto Redazione del piano di lavoro per interventi di bonifica e manimissione di manufatti in cemento amianto. il prezzo compensa la redazione del piano secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la sua presentazione agli organi di controllo e autorizzativi preposti.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro trecento/00)	a corpo	300,00
399	FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA		
400	Sabbia		
400.a	Sabbia di fiume lavata		
	..... (Euro ventinove/00)	mc	29,00
400.b	Sabbia per riempimenti		
	..... (Euro ventuno/50)	mc	21,50
400.c	Sabbia di frantoio		
	..... (Euro trenta/50)	mc	30,50
402	Ghiaia in natura.		
	..... (Euro ventisette/00)	mc	27,00
403	Stabilizzato di roccia tipo "Sarone".		
	..... (Euro trentasei/00)	mc	36,00
404	Stabilizzato di roccia o ciotoli in pezzatura da 0 a 30 mm.		
	..... (Euro ventinove/00)	mc	29,00
405	Stabilizzato addizionato con cemento in ragione di 1 q.le/mc.		
	..... (Euro quarantadue/00)	mc	42,00
406	Terreno vegetale.		
	..... (Euro quattordici/00)	mc	14,00
407	Sovrapprezzo alla fornitura di materiali inerti (artt. 400.a.b.c.,402,403,404,405,406) nell'ambito di interventi di piccola entità dove risulta necessaria la rimovimentazione dei materiali dal cantiere attrezzato di deposito. Tale sovrapprezzo viene riconosciuto e applicato negli interventi dove risulta impossibile avere un'area di deposito e stoccaggio dei materiali inerti all'interno dell'area di cantiere o nelle immediate vicinanze, e dove risulta necessario che l'Appaltatore debba rimovimentare i materiali per il trasporto dal deposito (cantiere attrezzato in zona) fino al luogo di esecuzione dell'intervento commissionato. Il sovrapprezzo va di norma applicato anche in tutti gli interventi di piccola entità, tipo nuovi allacciamenti alla rete idrica, linee di condotta di modesto sviluppo e interventi di manutenzione delle reti idriche esistenti con utilizzo di ridotte quantità di materiali inerti.		
	.....	mc	12,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dodici/00)		
410	Sale anti-ghiaccio e anti-polvere Sale antighiaccio ed antipolvere per pavimentazioni stradali		
410.a	Sale anti-ghiaccio e anti-polvere (cloruro di Ca in pagliette) ..... (Euro venticinque/40)	q.le	25,40
410.b	Sale anti-ghiaccio e anti-polvere (cloruro sodico sfuso) ..... (Euro nove/18)	q.le	9,18
410.c	Sale anti-ghiaccio e anti-polvere (cloruro sodico in pagliette) ..... (Euro undici/34)	q.le	11,34
411	Fornitura di tubo corrugato in pvc doppio strato interno liscio esterno corrugato		
411.a	Fornitura di tubo corrugato DN 90 ..... (Euro uno/20)	ml	1,20
411.b	Fornitura di tubo corrugato DN 125 ..... (Euro uno/50)	ml	1,50
411.c	Fornitura di tubo corrugato DN 160 ..... (Euro tre/90)	ml	3,90
412	Tubo in PVC Tubo in PVC rigido per fognatura secondo le norme UNI 7447-7448-7449- del tipo 303/1 da 6 ml		
412.a	Tubo in PVC 110 mm esterni ..... (Euro cinque/10)	ml	5,10
412.b	Tubo in PVC 125 mm esterni ..... (Euro cinque/80)	ml	5,80
412.c	Tubo in PVC 160 mm esterni ..... (Euro otto/40)	ml	8,40
412.d	Tubo in PVC 200 mm esterni		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro tredici/20)	ml	13,20
412.e	Tubo in PVC 250 mm esterni		
	..... (Euro ventidue/40)	ml	22,40
412.f	Tubo in PVC 315 mm esterni		
	..... (Euro trentacinque/40)	ml	35,40
412.g	Tubo in PVC 400 mm esterni		
	..... (Euro cinquantasette/40)	ml	57,40
412.h	Tubo in PVC 500 mm esterni		
	..... (Euro novantatre/00)	ml	93,00
413	Fornitura di resina subacquea		
	Fornitura di resina per lavori subacquei del tipo a due componenti per isolamento e protezione di condotte e manufatti.		
	..... (Euro otto/10)	kg	8,10
414	Fornitura di geotessile		
	Fornitura di geotessile con trame e ordito costituito da fibre di polipropilene da utilizzare per la stabilizzazione di sottofondi stradali o corpi arginali		
	.....		
414.a	Fornitura di geotessile di resistenza alla trazione 15 kN/mmq		
	..... (Euro uno/30)	mq	1,30
414.b	Fornitura di geotessile di resistenza alla trazione 40 kN/mmq		
	..... (Euro due/50)	mq	2,50
414.c	Fornitura di geotessile di resistenza alla trazione 80 kN/mmq		
	..... (Euro cinque/10)	mq	5,10
420	Calce idraulica		
	Calce eminentemente idraulica		
	..... (Euro dieci/30)	q.le	10,30
421	Calce spenta		
	Calce spenta in sacchi		
	.....	q.le	11,35

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro undici/35)		
422	Cemento Portland tipo R325 Cemento di tipo normale R=325	q.le	11,90
	(Euro undici/90)		
423	Cemento tipo R425 Cemento del tipo ad alta resistenza R=425	q.le	14,60
	(Euro quattordici/60)		
424	Cemento del tipo R525 Cemento ad alta resistenza ed indurimento rapido R=525	q.le	16,20
	(Euro sedici/20)		
425	Malta di calce idraulica Malta confezionata con calce idraulica	mc	
425.a	Malta di calce idraulica a 4 q.li x mc di sabbia	mc	85,90
	(Euro ottantacinque/90)		
425.b	Malta di calce idraulica a 5q.li x mc di sabbia	mc	96,70
	(Euro novantasei/70)		
426	Malta di cemento Malta di cemento tipo 325	mc	
426.a	Malta di cemento a 3,5 q.li x mc di sabbia	mc	99,40
	(Euro novantanove/40)		
426.b	Malta di cemento a 5,0 q.li x mc di sabbia	mc	109,10
	(Euro centonove/10)		
427	Calcestruzzo		
427.a	Calcestruzzo a resistenza Rck 15 N/mmq	mc	66,95
	(Euro sessantasei/95)		
427.b	Calcestruzzo a resistenza Rck 20 N/mmq	mc	70,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settanta/50)		
427.c	Calcestruzzo a resistenza Rck 25 N/mmq		
	.....	mc	74,70
	(Euro settantaquattro/70)		
427.d	Calcestruzzo a resistenza Rck 30 N/mmq		
	.....	mc	79,50
	(Euro settantanove/50)		
427.e	Calcestruzzo a resistenza Rck 35 N/mmq		
	.....	mc	83,70
	(Euro ottantatre/70)		
429	Fornitura di lana di piombo		
	Fornitura di lana di piombo, filamentosa o a bacchette per chiusura mediante battitura, di fuoriuscite di acqua da interstizi su tubazioni, giunti o manufatti idraulici.		
	.....	kg	40,20
	(Euro quaranta/20)		
430	Fornitura di mattoni in laterizio		
	Fornitura mattoni pieni lavorati a macchina formato UNI		
	.....	cad	
430.a	Fornitura di mattoni pieni in laterizio		
	Fornitura di mattoni pieni in laterizio miss. 24x12x5,5, lavorati a macchina.		
	.....	cad	0,40
	(Euro zero/40)		
430.b	Fornitura di bimattoni in laterizio (30x20x25)		
	Fornitura di bimattoni in laterizio, mis. 30x20x25.		
	.....	cad	0,90
	(Euro zero/90)		
431	Fornitura di malta cementizia bicomponente		
	Fornitura di malta bicomponente A+B ad elevata elasticità per impermeabilizzazione tipo RASOCEM Flex, per l'esecuzione di intonaco impermeabilizzante da usare su pareti, solai e pavimenti di manufatti e opere idrauliche.		
	.....	kg	1,40
	(Euro uno/40)		
432	Fornitura di cemento a presa rapida tipo Sika o Tap3		
	Fornitura di cemento speciale a presa rapida tipo Tap3 o Sika, per la chiusura istantanea di venute di acqua da tubazioni e manufatti idraulici.		
	.....	kg	4,05
	(Euro quattro/05)		
440	Fornitura di pali in legno di larice.		
	Fornitura di pali in legno di larice del diametro medio di cm.20 per il sostegno di condotte in cemento armato. Il prezzo compensa l'eventuale formazione delle teste, squadratura e formazione delle punte.		
	.....	mc	290,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentonovanta/00)		
441	Fornitura di ferramenta Fornitura di ferramenta necessaria alla costruzione della struttura in legno per il sostegno di condotte in c.a.. Il prezzo compensa la fornitura di: - n° 2 cavi di acciaio del diametro di 10 - 14 mm. di lunghezza media ml.5,00; - morsetteria; - n° 2 tiranti a vite; - n° 4 staffe in acciaio sagomato per giunzione pali e traverso. ..... (Euro settanta/00)	a corpo	70,00
442	Fornitura di pali in acciaio tipo L275 del diametro esterno di mm. 114 e spessore di mm. 5,6. Fornitura di pali in acciaio tipo L275 del diametro esterno di mm. 114 e spessore di mm. 5,6, completi di punta per l'infissione, testa di aggancio all'apparecchiatura di infissione ed eventuali manicotti di giunzione per il raggiungimento della lunghezza richiesta. ..... (Euro uno/36)	kg	1,36
450	Fornitura di acciaio tondo Fornitura di acciaio tondo ad aderenza migliorata FeB 44 Kdi qualsiasi diametro per manufatti in cemento armato	kg	
450.a	Fornitura di acciaio tondo tipo Fe B 44 K ..... (Euro zero/54)	kg	0,54
451	Fornitura rete elettrosaldata Fornitura di rete di acciaio elettrosaldata Fe B 44 K e Fe B 38 K ..... (Euro zero/65)	kg	0,65
452	Fornitura chiusino in ghisa sferoidale Fornitura di chiusino in ghisa grigia costituito da telaio e coperchio, caditoie completo di griglia e telaio, di spessore idoneo per carichi stradali con le superfici in rilievo antiscivolo, verniciati con pittura bituminosa antiruggine	kg	
452.a	Fornitura di chiusino in ghisa sferoidale classe C250 ..... (Euro due/40)	kg	2,40
452.b	Fornitura di chiusino in ghisa sferoidale classe D400 ..... (Euro due/50)	kg	2,50
453	Fornitura caditoia in ghisa sferoidale classe C250 Fornitura di caditoia in ghisa sferoidale secondo norma UNI ISO 1083, costituita da griglia e telaio con resistenza a rottura superiore a 25 ton conforme alla norma UNI -EN 124 verniciate con antiruggine bituminosa ..... (Euro due/50)	kg	2,50
454	Fornitura di ferro profilato		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura di ferro profilato di varia forma e dimensione	kg	
454.a	Fornitura di lamiere in ferro nero piane e liscie ..... (Euro zero/75)	kg	0,75
454.b	Fornitura di lamiere in ferro piane striate o bugnate ..... (Euro zero/85)	kg	0,85
454.c	Fornitura di profilati in acciaio comune di qualunque sezione ..... (Euro zero/75)	kg	0,75
454.e	Fornitura di tubo in acciaio inox AISI 316 ..... (Euro sei/55)	kg	6,55
458	Fornitura di palancole metalliche tipo Larssen Fornitura di palancole di acciaio tipo Larssen, con profili 100/120 kg/mq L=8 ml e da 120/150 kg/mq L= da 8 a 12 ml.	kg	
458.a	Fornitura di palancole metalliche tipo Larssen nuove ..... (Euro uno/25)	kg	1,25
458.b	Fornitura di palancole metalliche tipo Larssen usate ..... (Euro zero/95)	kg	0,95
462	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo Fornitura di conglomerato bituminoso plastico costituito da inerti di granulometria 0-4 mm e da bitume puro in ragione del 5% sul peso degli inerti con bitumi ed additivi speciali a freddo	mc	
462.a	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 30 kg ..... (Euro otto/20)	a sacco	8,20
478	Fornitura di lastre di porfido Fornitura di lastre di porfido di 1° scelta	mq	
478.a	Fornitura di lastre di porfido irregolari, sp. 2-5 cm x opera incerta ..... (Euro nove/20)	mq	9,20
478.b	Fornitura di lastre di porfido riquadrate, sp. 2-5 cm largh. 20-25 cm	mq	44,80

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantaquattro/80)		
478.c	Fornitura di lastre di porfido riquadrate, sp. 2-5 cm largh. 30-35 cm		
	.....	mq	50,75
	(Euro cinquanta/75)		
478.d	Fornitura di lastre di porfido riquadrate, sp. 2-5 cm largh. 40 cm		
	.....	mq	57,25
	(Euro cinquantasette/25)		
478.e	Fornitura di lastre di porfido riquadrate, sp. 5-8 cm largh. 20-25 cm		
	.....	mq	43,20
	(Euro quarantatre/20)		
478.f	Fornitura di lastre di porfido riquadrate, sp. 5-8 cm largh. 30-35 cm		
	.....	mq	49,70
	(Euro quarantanove/70)		
478.g	Fornitura di lastre di porfido riquadrate, sp. 5-8 cm largh. 40 cm		
	.....	mq	56,15
	(Euro cinquantasei/15)		
479	Fornitura di cubetti di porfido		
	Fornitura di cubetti in porfido di prima scelta, colore omogeneo, da spaccatura meccanica		
	.....	mq	
479.a	Fornitura di cubetti di porfido 4-6 cm kg 100/mq		
	.....	mq	25,90
	(Euro venticinque/90)		
479.b	Fornitura di cubetti di porfido 6-8 cm kg 135/mq		
	.....	mq	34,00
	(Euro trentaquattro/00)		
479.c	Fornitura di cubetti di porfido 8-10 cm kg 190/mq		
	.....	mq	42,15
	(Euro quarantadue/15)		
479.d	Fornitura di cubetti di porfido 10-12 cm kg 250/mq		
	.....	mq	52,90
	(Euro cinquantadue/90)		
480	Fornitura di cubetti di porfido 10-12 cm kg 250/mq		
	Fornitura di tubazioni in calcestruzzo non armato, a base piana, vibrocompressi con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma, a elementi di lunghezza pari a ml. 2,00.		
	.....		
480.a	Fornitura di tubazioni in cls a base piana DN 30		
	.....	ml	16,40

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sedici/40)		
480.b	Fornitura di tubazioni in cls a base piana DN 40		
	..... (Euro diciotto/60)	ml	18,60
480.c	Fornitura di tubazioni in cls a base piana DN 50		
	..... (Euro ventiquattro/80)	ml	24,80
480.d	Fornitura di tubazioni in cls a base piana DN 60		
	..... (Euro trentadue/20)	ml	32,20
480.e	Fornitura di tubazioni in cls a base piana DN 80		
	..... (Euro quarantasette/00)	ml	47,00
480.f	Fornitura di tubazioni in cls a base piana DN 100		
	..... (Euro settanta/30)	ml	70,30
480.g	Fornitura di tubazioni in cls a base piana DN 120		
	..... (Euro centonove/40)	ml	109,40
480.h	Fornitura di tubazioni in cls a base piana DN 140		
	..... (Euro centocinquantanove/10)	ml	159,10
481	Fornitura di tubazioni in calcestruzzo a base circolare		
	Fornitura di tubazioni in calcestruzzo non armato a base circolare, vibrocompresso con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma, ad elementi di lunghezza pari a ml. 2.		
	.....		
481.a	Fornitura di tubazioni in cls a base circolare DN 30		
	..... (Euro tredici/80)	ml	13,80
481.b	Fornitura di tubazioni in cls a base circolare DN 40		
	..... (Euro quattordici/90)	ml	14,90
481.c	Fornitura di tubazioni in cls a base circolare DN 50		
	..... (Euro quindici/70)	ml	15,70
481.d	Fornitura di tubazioni in cls a base circolare DN 60		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro ventiquattro/80)	ml	24,80
481.e	Fornitura di tubazioni in cls a base circolare DN 80		
	..... (Euro trentasei/70)	ml	36,70
481.f	Fornitura di tubazioni in cls a base circolare DN 100		
	..... (Euro cinquantotto/80)	ml	58,80
483	Fornitura di masselli in cls colorato Fornitura di masselli in cls di cemento vibrocompresso, autobloccanti, con finitura superficiale in doppio strato antiusura con inerti frantumati naturali di granulometria da 0 a 3 mm. silicei all'80% (quarzo) per pavimentazione stradale, della portata minima di 600 kg/cmq, assorbimento medio di acqua inferiore al 12% in volume e massa specifica media superiore a 2,2 kg/l		
	.....	mq	
483.a	Fornitura di masselli in cls grigio spessore 6 cm		
	..... (Euro dieci/25)	mq	10,25
483.b	Fornitura di masselli in cls altri colori spessore 6 cm		
	..... (Euro dodici/42)	mq	12,42
483.c	Fornitura di masselli in cls di colore bianco spessore 6 cm		
	..... (Euro diciassette/28)	mq	17,28
483.d	Fornitura di masselli in cls grigio spessore 8 cm		
	..... (Euro dodici/42)	mq	12,42
483.e	Fornitura di masselli in cls altri colori spessore 8 cm		
	..... (Euro quattordici/05)	mq	14,05
483.f	Fornitura di masselli in cls come v. 483.a a spigolo vivo color grigio sp 6 cm		
	..... (Euro undici/88)	mq	11,88
483.g	Fornitura di masselli cls finit. come v. 483.b spigolo vivo altri col sp 6 cm		
	..... (Euro quattordici/04)	mq	14,04
483.h	Fornitura di masselli cls come v. 483.c a spigolo vivo col. bianco spes. 6 cm		
	..... (Euro diciassette/28)	mq	17,28

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
483.i	Fornitura di betonelle antichizzate colorate spess. 8 cm ..... (Euro diciotto/36)	mq	18,36
483.l	Masselli in cls 50% inerti granulati al porfido, antichizzate 8 cm ..... (Euro diciotto/36)	mq	18,36
483.m	Masselli in cls quadri o rett. con martellinatura superf. color sp 6 ..... (Euro venti/52)	mq	20,52
483.n	Masselli in cls come voce 483.m colorati da 8 cm ..... (Euro ventiquattro/30)	mq	24,30
485	Fornitura di cordonate in cls Fornitura di cordonate rette o curve trapezoidali e pezzi speciali in calcestruzzo di cemento a testate quadre e spigoli arrotondati in elementi da 1 ml se retti o 0,5 ml se curvi, oppure in calcestruzzo vibrocompresso e relativi pezzi speciali	ml	
485.a	Fornitura di cordonate in cls sezione 10-12 x 25-26 cm ..... (Euro quattro/21)	ml	4,21
485.b	Fornitura di cordonate in cls sezione 12-15 x 25-26 cm ..... (Euro cinque/40)	ml	5,40
485.c	Fornitura di pezzo speciale "bocca di lupo" 50 x 12-15 x 26 cm ..... (Euro cinque/18)	cad	5,18
485.d	Cordonata per curve 50 x 12-15 x 26 cm ..... (Euro quattro/21)	cad	4,21
485.e	Cordonata d'angolo 26 x 12-15 x 26 cm ..... (Euro tre/78)	cad	3,78
485.f	Fornitura pezzo spec. "passo carraio" elementi sp 12-15 cm da 40x60x26 cm ..... (Euro dieci/26)	cad	10,26
485.g	Fornitura "passo carraio come" v. 485.f in elementi da 40x50x26 cm	cad	7,45

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/45)		
485.h	Fornitura "girocarro per voltatesta di passi carrai" da 40x40x26 sp 12-15 cm		
	..... (Euro dieci/26)	cad	10,26
485.i	Fornitura cord. in cls vib.com. sup. doppio strato di usura 100x24x8 grigia		
	..... (Euro tre/13)	ml	3,13
485.l	Fornitura cordonata come v. 485.i ma colorata		
	..... (Euro quattro/10)	ml	4,10
485.m	Fornitura cord. come v. 485.i ma con bordi smus. e arroton. col grigio 12 cm		
	..... (Euro quattro/21)	ml	4,21
485.n	Fornitura cordonata come v. 485.m ma colorata da 12 cm		
	..... (Euro cinque/61)	cad	5,61
485.o	Fornitura pezzi spec. prefab in cls vib.com. "curva a 45°o 90°-270° colore grigio		
	..... (Euro cinque/83)	cad	5,83
485.p	Fornitura come v. 485.o ma colorato		
	..... (Euro sette/34)	cad	7,34
485.q	Fornitura di cls vib. comp. "voltatesta" 35x35x25 da 8 o 12 cm grigio o colorato		
	..... (Euro sette/99)	cad	7,99
485.r	rnitura di cls in vib. com. "passo carraio" 35x50x8/25 grigio o colorato		
	..... (Euro sette/34)	cad	7,34
486	Fornitura lastre prefabbricate in ghiaino lavato Fornitura lastre prefabbricate in conglomerato cementizio e ghiaino lavato:		
	.....	mq	
486.a	Fornitura lastre prefabbricate in ghiaino lavato 40x40 sp 3 cm		
	..... (Euro otto/65)	mq	8,65
486.b	Fornitura lastre prefabbricate in ghiaino lavato 50x50 sp 3 cm		
	.....	mq	9,72

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro nove/72)		
486.c	Forn. lastre prefabb. in ghiaino lavato 50x50 e altre dimensioni sp. 5 cm		
	.....	mq	11,90
	(Euro undici/90)		
487	Fornitura di giunto waterstop		
	.....	ml	10,25
	(Euro dieci/25)		
495	Fornitura di pozzetti in cls prefabbricati "normali" per raccordo di tubazioni		
	Fornitura di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato, per raccordo di tubazioni, senza coperchio.		
	.....	cad	
495.a	Fornitura di pozzetti pref. in cls 30x30x30 sp 3		
	.....	cad	9,10
	(Euro nove/10)		
495.b	Fornitura di pozzetti pref. in cls 40x40x40 sp. 3,5		
	.....	cad	11,60
	(Euro undici/60)		
495.c	Fornitura di pozzetti in pref. cls 50x50x50 sp. 4,5		
	.....	cad	16,20
	(Euro sedici/20)		
495.d	Fornitura di pozzetti pref. in cls 60x60x60 sp. 5,0		
	.....	cad	23,90
	(Euro ventitre/90)		
496	Fornitura di pozzetti pref. in cls "armati" per raccordo di tubazioni		
	Fornitura di pozzetti in calcestruzzo vibrato e armato, del tipo rinforzato, senza coperchio per raccordi di tubazioni.		
	.....		
496.a	Fornitura di pozzetti pref. in cls armato 40x40x40 sp. 8		
	.....	cad	20,90
	(Euro venti/90)		
496.b	Fornitura di pozzetti pref. in cls armato 50x50x50 sp. 8		
	.....	cad	24,70
	(Euro ventiquattro/70)		
496.c	Fornitura di pozzetti pref. in cls armato 60x60x60 sp. 8		
	.....	cad	39,80
	(Euro trentanove/80)		
496.d	Fornitura di pozzetti pref. in cls armato 70x70x75 sp. 8		
	.....	cad	60,30

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessanta/30)		
496.e	Fornitura di pozzetti pref. in cls armato 80x80x80 sp. 10		
	.....	cad	68,70
	(Euro sessantotto/70)		
496.f	Fornitura di pozzetti pref. in cls armato 90x90x100 sp. 10		
	.....	cad	91,90
	(Euro novantuno/90)		
496.g	Fornitura di pozzetti pref. in cls armato 100x100x110 sp. 10-13		
	.....	cad	112,40
	(Euro centododici/40)		
497	Fornitura di prolunghe in cls "normale" per pozzetti		
	Fornitura di prolunghe prefabbricate in calcestruzzo normale per pozzetti di cui all'articolo 495.		
	.....	cad	
497.a	Fornitura di prolunghe 30x30x30 sp. 3		
	.....	cad	9,10
	(Euro nove/10)		
497.b	Fornitura di prolunghe 40x40x20 sp. 3,5		
	.....	cad	8,70
	(Euro otto/70)		
497.c	Fornitura di prolunghe 40x40x40 sp. 3,5		
	.....	cad	11,60
	(Euro undici/60)		
497.d	Fornitura di prolunghe 50x50x20 sp. 4,5		
	.....		11,60
	(Euro undici/60)		
497.e	Fornitura di prolunghe 50x50x50 sp. 4,5		
	.....	cad	16,20
	(Euro sedici/20)		
497.f	Fornitura di prolunghe 60x60x20 sp. 5		
	.....	cad	14,60
	(Euro quattordici/60)		
497.g	Fornitura di prolunghe 60x60x65 sp. 5		
	.....	cad	23,90
	(Euro ventitre/90)		
498	Fornitura di prolunghe in cls "armato" per pozzetti		
	Fornitura di prolunghe in calcestruzzo armato e vibrato, di tipo rinforzato, per pozzetti all'articolo 496.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
498.a	Fornitura di prolunghe in cls armato 40x40x20 sp. 7 (Euro dieci/80)	cad	10,80
498.b	Fornitura di prolunghe in cls armato 40x40x40 sp. 7 (Euro diciannove/90)	cad	19,90
498.c	Fornitura di prolunghe in cls armato 50x50x25 sp. 8 (Euro quindici/70)	cad	15,70
498.d	Fornitura di prolunghe in cls armato 50x50x50 sp. 8 (Euro ventitre/50)	cad	23,50
498.e	Fornitura di prolunghe in cls armato 60x60x35 sp. 8 (Euro ventidue/50)	cad	22,50
498.f	Fornitura di prolunghe in cls armato 60x60x70 sp. 8 (Euro trentasette/80)	cad	37,80
498.g	Fornitura di prolunghe in cls armato 70x70x40 sp. 8 (Euro trentadue/20)	cad	32,20
498.h	Fornitura di prolunghe in cls armato 70x70x75 sp. 8 (Euro cinquantasette/30)	cad	57,30
498.i	Fornitura di prolunghe in cls armato 80x80x40 sp. 10 (Euro trentacinque/05)	cad	35,05
498.l	Fornitura di prolunghe in cls armato 80x80x80 sp. 10 (Euro sessantacinque/40)	cad	65,40
498.m	Fornitura di prolunghe in cls armato 90x90x90 sp. 10 (Euro ottantasette/30)	cad	87,30
498.n	Fornitura di prolunghe in cls armato 100x100x40 sp. 14	cad	49,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantanove/50)		
498.o	Fornitura di prolunghe in cls armato100x100x60 sp. 14		
	.....	cad	61,03
	(Euro sessantuno/03)		
498.p	Fornitura di prolunghe in cls armato 100x100x120 sp. 14		
	.....	cad	106,80
	(Euro centosei/80)		
499	Fornitura di coperchio in cls "normale" per pozzetto		
	Fornitura di coperchio in calcestruzzo normale per pozzetti, del tipo chiuso o a caditoia.		
	.....		
499.a	Fornitura di coperchio 30x30 sp. 4 chiuso o a caditoia		
	.....	cad	4,90
	(Euro quattro/90)		
499.b	Fornitura di coperchio 40x40 sp. 4 chiuso o a caditoia		
	.....	cad	5,60
	(Euro cinque/60)		
499.c	Fornitura di coperchio 50x50 sp. 5 chiuso o a caditoia		
	.....	cad	7,60
	(Euro sette/60)		
499.d	Fornitura di coperchio 60x60 sp. 6 chiuso o a caditoia		
	.....	cad	10,70
	(Euro dieci/70)		
500	Fornitura di coperchio in cls armato chiuso o a caditoia		
	Fornitura di coperchio in calcestruzzo armato, del tipo rinforzato, per pozzetti all'articolo 496, chiuso o a caditoia.		
	.....		
500.a	Fornitura di coperchio 40x40 sp. 8 chiuso o a caditoia		
	.....	cad	15,50
	(Euro quindici/50)		
500.b	Fornitura di coperchio 50x50 sp. 10 chiuso o a caditoia		
	.....	cad	20,40
	(Euro venti/40)		
500.c	Fornitura di coperchio 60x60 sp. 12 chiuso o a caditoia		
	.....	cad	27,80
	(Euro ventisette/80)		
501	LAVORI A CORPO E A MISURA		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
502	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido Demolizione di pavimentazione stradale in cubetti di porfido, o acciottolato, compreso l'onere per l'accatastamento nelle immediate vicinanze del cantiere del materiale che sarà riutilizzato, e compreso l'onere per il carico su automezzo, il trasporto a discarica e i relativi oneri di conferimento.		
502.a	Demolizione di pav. in cubetti di porfido con accatastamento ..... (Euro cinque/30)	mq	5,30
502.b	Demolizione di pav. in cubetti di porfido senza accatastamento ..... (Euro due/70)	mq	2,70
503	Demolizione di sottofondo e pavimento in cls Demolizione di sottofondo e pavimento in cls di cemento incluso l'eventuale battuto di superficie e compreso l'onere per il carico su automezzo, il trasporto a discarica e i relativi oneri di conferimento.		
503.a	Dem. di sottofondo e pavimento in cls pav. stradali fino 12 cm eseguito a mano ..... (Euro venticinque/77)	mq	25,77
503.b	Dem. di sottofondo e pavimento in cls pav. stradali fino 12 cm eseguito a macchina ..... (Euro nove/72)	mq	9,72
504	Demolizione pavimento in lastre di porfido posate a opera incerta. Demolizione di pavimento in lastre di porfido squadrate o ad opera incerta incluso il recupero del materiale riutilizzabile, escluso la demolizione del sottofondo, compreso l'onere per il carico su automezzo, il trasporto a discarica e i relativi oneri di conferimento del materiale di risulta.		
504.a	Dem. pav. in lastre di porfido squadrate o ad o.i., con recupero del materiale ..... (Euro nove/18)	mq	9,18
504.b	Dem. pav. in lastre di porfido squadrate o ad o.i., senza recupero del materiale ..... (Euro quattro/86)	mq	4,86
505	Lievo di cordonate Lievo di cordonate in trachite, porfido o cls, compreso la pulizia e l'accatastamento del materiale riutilizzabile, compreso il carico su automezzo, il trasporto alle discariche autorizzate e i relativi oneri di conferimento dei materiali di risulta.		
505.a	Lievo cordonate, con recupero del materiale ..... (Euro nove/18)	ml	9,18
505.b	Lievo cordonate, senza recupero del materiale	ml	1,84

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/84)		
506	Demolizione di strutture in muratura, cls, c.a. con mezzi manuali Demolizione di manufatti in muratura, calcestruzzo o cemento armato, fuori terra o all'interno di trincee, scavi, casseri, compreso la pulizia, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile, compreso inoltre il carico su automezzo, il trasporto alle discariche autorizzate e i relativi oneri di conferimento dei materiali di risulta. Eseguito con mezzi manuali.		
506.a	Demolizione di muratura in laterizio in trincea o fuori terra	mc	112,20
	(Euro centododici/20)		
506.b	Demolizione di strutture in cls non armato in trincea o fuori terra	mc	162,00
	(Euro centosessantadue/00)		
506.c	Demolizioni di strutture in c.a. in trincea o fuori terra	mc	165,70
	(Euro centosessantacinque/70)		
507	Demolizione di strutture in muratura, cls, c.a. con mezzi meccanici Demolizione di manufatti in muratura, calcestruzzo o cemento armato, fuori terra o all'interno di trincee, scavi, casseri, compreso la pulizia, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile, compreso inoltre il carico su automezzo, il trasporto alle discariche autorizzate e i relativi oneri di conferimento dei materiali di risulta. Eseguito con mezzi meccanici.		
507.a	Demolizione di muratura in laterizio in trincea e fuori terra	mc	78,00
	(Euro settantotto/00)		
507.b	Demolizione di strutture in cls non armato in trincea e fuori terra	mc	116,00
	(Euro centosedici/00)		
507.c	Demolizione di strutture in c.a. in trincea e fuori terra	mc	120,00
	(Euro centoventi/00)		
515	Lievo di condotte Lievo d'opera di condotte di acquedotto e di fognatura in ghisa, in cemento, in acciaio o Pe, in disuso, e dei relativi pezzi speciali sia in scavo che su estradossi di ponti incluso la rottura in spezzoni per rendere più agevole la rimozione, compreso l'accatastamento provvisorio e il trasporto definitivo a idonee discariche autorizzate o nel cantiere VERITAS, compreso l'onere per il conferimento dei materiali alla discarica.		
515.a	Lievo di condotte di acquedotto in ghisa- acciaio- Pead fino dn 150	ml	3,40
	(Euro tre/40)		
515.b	Lievo di condotte di acquedotto in ghisa-acciaio-Pead da dn 150 a dn 200		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro cinque/60)	ml	5,60
515.c	Lievo di condotte di acquedotto in ghisa-acciaio-Pead da dn 225 a dn 300		
	..... (Euro otto/10)	ml	8,10
515.d	Lievo di condotte di acquedotto in ghisa-acciaio da dn 350 a dn 400		
	..... (Euro dieci/00)	ml	10,00
515.e	Lievo di condotte di acquedotto in ghisa-acciaio da dn 450 a dn 500		
	..... (Euro dodici/35)	ml	12,35
515.f	Lievo di condotte di acquedotto in ghisa-acciaio da dn 600		
	..... (Euro quattordici/70)	ml	14,70
515.g	Lievo condotte di presa di acquedotto fino diam. 2" di qualsiasi materiale		
	..... (Euro uno/00)	ml	1,00
516	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento (eternit) Il prezzo compensa il lievo, il trasporto e gli oneri di conferimento a discarica di condotte di fibrocemento (Eternit) compreso : - il lievo, eseguito con mezzi manuali per diametri della condotta fino a 150 mm., o con mezzi meccanici per diametri oltre i 150 mm.; - l'irrorazione degli spezzoni di condotta con liquido inglobante; - l'avvolgimento degli spezzoni di condotta rimossa in fogli di nylon e loro sigillatura; - il carico su automezzo autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi; - il trasporto alla discarica autorizzata al ricevimento di materiali contenenti amianto; - gli oneri di conferimento alla discarica. Eslcuso la demolizione della pavimentazione stradale e lo scavo per portare in luce la condotta.		
516.a	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento dn 50		
	..... (Euro nove/55)	ml	9,55
516.b	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento dn 60		
	..... (Euro undici/10)	ml	11,10
516.c	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento dn 80		
	..... (Euro dodici/65)	ml	12,65
516.d	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento dn 100		
	.....	ml	14,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattordici/60)		
516.e	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento dn 150		
	..... (Euro diciassette/95)	ml	17,95
516.f	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento dn 200		
	..... (Euro ventisei/35)	ml	26,35
516.g	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento dn 250		
	..... (Euro trenta/05)	ml	30,05
516.h	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento dn 300		
	..... (Euro trentotto/55)	ml	38,55
516.i	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento dn 400		
	..... (Euro cinquantaquattro/35)	ml	54,35
516.l	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento dn 500		
	..... (Euro sessantaquattro/10)	ml	64,10
516.m	Lievo e smaltimento di condotte in fibrocemento dn 600		
	..... (Euro novantatre/55)	ml	93,55
523	Demolizione di pavimentazione stradale		
	Demolizione della pavimentazione stradale, eseguita con mezzi manuali o con mezzi meccanici, con o senza il preventivo taglio dell'asfalto con apposito attrezzo da taglio (clipper). La demolizione della pavimentazione riguarda indistintamente il tappeto di usura, il bynder, e se presente lo strato di base, nei diversi spessori. Sono compensati nel prezzo : il carico sull'automezzo, il trasporto alla discarica autorizzata e l'onere di conferimento alla discarica.		
	.....		
523.a	Demolizione di pavimentazione stradale con mezzi meccanici con taglio della superficie		
	..... (Euro zero/48)	mq x cm	0,48
523.b	Demolizione di pavimentazione stradale con mezzi manuali e taglio		
	..... (Euro uno/40)	mq x cm	1,40
523.c	Demolizione di pavimentazione stradale con fresa meccanica		
	.....	mq x cm	0,90

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/90)		
523.d	Demolizione di massicciata stradale con mezzi meccanici		
	.....	mq x cm	0,40
	(Euro zero/40)		
524	Demolizione di marciapiede		
	Demolizione di marciapiede costituito da vario tipo di pavimentazione, ghiaino lavato continuo, lastre di ghiaino lavato, masselli di cemento, asfalto, cls, ecc. , compresa la demolizione del sottofondo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle discariche utorizzate, compreso inoltre l'onere di conferimento alla discarica, con l'obbligo dell'accatastamento fino a 50 ml. di distanza dal cantiere del materiale eventualmante riutilizzabile.		
	.....		
524.a	Demolizione di marciapiede, su sottofondo in cls, manualmente con marello demolitore		
	.....	mq	17,82
	(Euro diciassette/82)		
524.b	Demolizione di marciapiede, su materiale arido manualmente con martello demolitore		
	.....	mq	10,80
	(Euro dieci/80)		
524.c	Demolizione di marciapiede, su sottofondo in cls con mezzi meccanici		
	.....	mq	5,95
	(Euro cinque/95)		
524.d	Demolizione di marciapiede, su materiale arido con mezzi meccanici		
	.....	mq	4,35
	(Euro quattro/35)		
599	SCAVI, CASSERATURE, INFISSIONI E VARIE		
	I prezzi comprendono le spese generali e gli utili d'impresa. Sono comprese nei prezzi anche tutte le opere di protezione e di segnaletica conforme le prescrizioni in vigore per quanto riguarda scavi, demolizioni, ripristini ecc. Sono comprese nei prezzi la fornitura dei materiali secondari quali leganti, chioderia ecc, il trasporto dei materiali di risulta in discarica, gli oneri per il loro conferimento, e quanto occorre per rendere le opere finite a regola d'arte.		
	.....		
600	Scavo a sezione obbligata con mezzi manuali		
	Scavo manuale a sez. obbligata di terreno di qualsiasi natura e consistenza, qualsiasi sia la difficoltà del lavoro per la presenza di condutture o cavi sotterranei, fino a -1,5 ml dal piano di campagna compreso: -l'onere di eventuali riparazioni per danni provocati; -l'onere per le sbadacchiature ed i puntellamenti; -i normali aggottamenti con qualsiasi mezzo manuale o meccanico di acqua proveniente da precipitazioni, dalle condotte idriche, dai canali o dalla rete fognaria o dalle falde freatiche; - i tamponamenti per impedire l'afflusso delle acque nello scavo; - la demolizione di trovanti fino a 0,1 mc; - il livellamento del fondo dello scavo; - la formazione di eventuali nicchie in corrispondenza dei giunti dei tubi o delle saldature; - lo stendimento degli inerti; - il reinterro con costipamento del terreno o degli inerti per rendere perfetto l'assestamento delle tubazioni; - il livellamento del materiale interrato fino al piano di pavimentazione con pulizia della zona adiacente allo scavo; - il carico per il trasporto alle specifiche discariche del materiale di risulta; - lo spostamento di radici (il taglio è proibito a norma dell' Ordinanza 3329 del 18.1.88); - la posa in opera, la rimozione, l'esercizio dei dispositivi di segnalazione e protezione sia degli scavi e del materiale scavato in conformità ai regolamenti vigenti; - la rimozione del materiale franato per cause non eccezzionali; - l'accumulo del materiale scavato entro la fascia di 3 ml dal ciglio dello scavo. ESCLUSO		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	- la fornitura degli inerti; - il trasporto e la tariffa di discarica per il conferimento alle pubbliche discariche del materiale sostituito dagli inerti (vedi art.300) - il trasporto del terreno che per qualsiasi ragione non possa essere accumulato entro 3 ml dal ciglio della trincea; - la posa in opera di dispositivi per consentire il transito delle persone e dei mezzi sugli scavi che per qualsiasi ragione debbano essere lasciati aperti.		
600.a	Scavo man. a sez. obb. per prese fino a diam. 2" strade a viabilità pedonale ..... (Euro sedici/50)	ml	16,50
600.b	Scavo manuale a sez. obbligata prese fino 2" su strada viabilità veicolare ..... (Euro ventiquattro/00)	ml	24,00
600.c	Scavo manuale sez. obbligata per condotte fino dn 125 su strade a viab. pedonale ..... (Euro diciotto/00)	ml	18,00
600.d	Scavo manuale sez. obbligata per condotte fino dn 125 su strade a viabilità veicolare ..... (Euro trentasei/00)	ml	36,00
600.e	Scavo manuale a sez. obbligata per condotte da dn 125 a dn 200 su strade a viab. pedonale ..... (Euro trentatre/00)	ml	33,00
600.f	Scavo manuale a sez. obb. per posa condotte da dn 125 a dn 200 su strade a viab. veicolare ..... (Euro quarantotto/00)	ml	48,00
600.g	Scavo manuale a sez. obb. per condotte da dn 200 a dn 300 su strade a viab. pedonale ..... (Euro cinquantanove/40)	ml	59,40
600.h	Scavo manuale a sez. obb. condotte da dn 200 a dn 300 strade viab. veicolare ..... (Euro ottantasei/50)	ml	86,50
601	Scavo volumetrico con mezzi manuali Scavo manuale a sezione obbligata di terreno di qualsiasi natura e consistenza, qualsiasi sia la difficoltà del lavoro per la presenza di condutture o cavi sotterranei, fino a -1,5 ml dal piano di campagna compreso: -l'onere per le sbadacchiature ed i puntellamenti; - i normali aggottamenti con qualsiasi mezzo manuale o meccanico di acqua proveniente da precipitazioni, dalle condotte idriche, dai canali o dalla rete fognaria o dalle falde freatiche; - i tamponamenti per impedire l'afflusso delle acque nello scavo; - la demolizione di trovanti fino a 0,1 mc; - il livellamento del fondo dello scavo; - la formazione di eventuali nicchie in corrispondenza dei giunti dei tubi o delle saldature; - lo stendimento degli inerti; - il reinterro con costipamento del terreno o degli inerti per rendere perfetto l'assestamento delle tubazioni; - il livellamento del materiale interrato fino al piano di pavimentazione con pulizia della zona adiacente		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	allo scavo; - il carico per il trasporto alle specifiche discariche del materiale di risulta; - lo spostamento di radici (il taglio è proibito a norma dell'Ordinanza n° 3329 del 18.1.88); - la posa in opera, la rimozione, l'esercizio dei dispositivi di segnalazione e protezione sia degli scavi e del materiale scavato in conformità ai regolamenti vigenti; - la rimozione del materiale franato per cause non eccezionali; - l'accumulo del materiale scavato entro la fascia di 3 ml dal ciglio dello scavo. Con esclusione di : - la fornitura degli inerti; - il trasporto e la tariffa di discarica per il conferimento alle pubbliche discariche del materiale sostituito dagli inerti (vedi art.300) - il trasporto del terreno che per qualsiasi ragione non possa essere accumulato entro 3 ml dal ciglio della trincea; - la posa in opera di dispositivi per consentire il transito delle persone e dei mezzi sugli scavi che per qualsiasi ragione debbano essere lasciati aperti; NB : di norna il presente articolo viene applicato in caso di scavi con forme geometriche irregolari, dove risulta difficoltosa l'applicazione dell'art. 600. ..... (Euro centocinque/00)	mc	105,00
606	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata con tutti gli oneri dell'art. 600 ma con esecuzione meccanica e con una copertura di almeno 60 cm per le prese e di 90 cm per le condotte.		
606.a	Scavo a sezione obbligata come all'art. 606, in assenza di sottoservizi e con accumulo del terreno scavato entro una fascia di 5 ml. dal bordo della trincea, da usare per il successivo rinterro della condotta posata.	ml	
606.a.1	Scavo sez. obbligata mecc. in assenza di servizi per prese fino 2" ..... (Euro tre/20)	ml	3,20
606.a.2	Scavo come 606.a ma per condotte fino DN 125 ..... (Euro otto/35)	ml	8,35
606.a.3	Scavo come 606.a ma per condotte da DN 125 a DN 250 ..... (Euro nove/85)	ml	9,85
606.a.4	Scavo come 606.a ma per condotte da DN 250 a DN 300 ..... (Euro quattordici/70)	ml	14,70
606.a.5	Scavo come 606.a ma per condotte da DN 300 a DN 400 ..... (Euro sedici/70)	ml	16,70
606.a.6	Scavo come 606.a ma per condotte da DN 400 a DN 500 ..... (Euro venti/90)	ml	20,90
606.a.7	Scavo come 606.a ma per condotte da DN 500 a DN 600 ..... (Euro venticinque/10)	ml	25,10

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
606.b	Scavo a sezione obbligata come all'art. 606, in presenza di sottoservizi e/o con carico di tutto o parte del materiale scavato su automezzo o con movimentazione dello stesso prima dell'invio a discarica.	ml	
606.b.1	Scavo come 606.b per prese fino a 2 " ..... (Euro cinque/00)	ml	5,00
606.b.2	Scavo come 606.b ma per condotte fino DN =125 ..... (Euro undici/50)	ml	11,50
606.b.3	Scavo come 606.b ma per condotte da DN 125 a DN 250 ..... (Euro quindici/95)	ml	15,95
606.b.4	Scavo come 606.b ma per condotte fino da DN 250 a DN 300 ..... (Euro ventitre/95)	ml	23,95
606.b.5	Scavo come 606.b ma per condotte da DN 300 a DN 400 ..... (Euro ventiquattro/85)	ml	24,85
606.b.6	Scavo come 606.b ma per condotte da DN 400 a DN 500 ..... (Euro trentuno/10)	ml	31,10
606.b.7	Scavo come 606.b ma per condotte fino DN 600 ..... (Euro trentasette/30)	ml	37,30
607	Scavo volumetrico con mezzo meccanico Scavo a sezione obbligata con tutti gli oneri della voce 606 ma valutato volumetricamente anche per profondità superiori a 2 ml:		
607.a	Scavo volumetrico con mezzo meccanico in assenza di servizi Scavo volumetrico in assenza di servizi e con accumulo del terreno entro una fascia di 5 ml e successivo reinterro. ..... (Euro ventuno/90)	mc	21,90
607.b	Scavo volumetrico con mezzo meccanico in presenza di servizi Scavo volumetrico in presenza di servizi e/o con carico di tutto o parte del materiale scavato in camion , o con movimentazione dello stesso prima dell'invio a discarica. ..... (Euro trentuno/20)	mc	31,20
612	Palificata per sostegno degli scavi eseguita con pali in acciaio De 114 e spessore mm. 6,3 con pali da preparare in officina e forniti da Veritas Spa. Palificata per sostegno degli scavi eseguita con pali in acciaio De 114 e spessore mm. 6,3 con pali da		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	preparare in officina e forniti da Veritas Spa. A ml. di palo infisso. ..... (Euro sette/20)	ml	7,20
613	Palificata per sostegno degli scavi eseguita con pali in acciaio De 114 e spessore mm. 6,3 con pali preparati in officina e forniti da Veritas Spa. Palificata per sostegno degli scavi eseguita con pali in acciaio De 114 e spessore mm. 6,3 con pali preparati in officina e forniti da Veritas Spa. A ml. di palo infisso. ..... (Euro otto/60)	ml	8,60
614	Palificata per sostegno degli scavi, eseguita con pali in acciaio De 114 e sp. mm. 6,3. Palificata per sostegno degli scavi, eseguita con pali in acciaio De 114 e sp. mm. 6,3. A ml. di palo infisso. ..... (Euro dieci/25)	ml	10,25
615	Impianto cantiere per infissione palancole Larssen Impianto di cantiere per infissione e successiva estrazione di palancole metalliche Larssen mediante vibroinfissione, in terraferma. Il prezzo compensa : - l'attrezzatura necessaria al sollevamento e posizionamento delle palancole, escavatore, grù o autogrù, - la centralina oleodinamica e la massa vibrante per la infissione delle palancole, - il personale specializzato, - il trasporto in cantiere dell'attrezzatura, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro o per gli spostamenti necessari, - i consumi dei mezzi e delle attrezzature, ... (Euro millesettecentocinquanta/00)	a corpo	1.750,00
617	Infissione di palancole metalliche Larssen Infissione di palancole metalliche Larssen computate a mq. per la lunghezza effettivamente infissa, compreso tutti gli oneri relativi al trasporto, lo scarico in cantiere, il posizionamento e l'infissione nel terreno, anche in presenza di acqua di falda. ..... (Euro quattordici/00)	mq	14,00
618	Estrazione di palancole metalliche Larssen Estrazione di di palancole metalliche Larssen computate a mq. per la lunghezza effettivamente estratta, compreso tutti gli oneri relativi alla pulizia delle palancole estratte, il loro accatastamento, il carico su automezzo ed i trasporto per l'allontanamento dal cantiere. ..... (Euro quattordici/00)	mq	14,00
620	Noleggio di palancole metalliche Larssen ..... (Euro zero/20)	mq x gg	0,20
621	Impianto di drenaggio della falda tipo "well-point" Compenso per l'installazione, l'uso e la successiva rimozione di un'impianto per il drenaggio delle acque di falda tipo "well-point", costituito da una moto o elettropompa di adeguata potenza, da un massimo di n° 40 punte filtranti, per un massimo di ml. 50 di collettori per l'aspirazione ed il convogliamento delle acque prosciugate. Il prezzo compensa : - la fornitura, la messa in opera e la successiva rimozione della/e pompa, delle punte filtranti, dei collettori, dei raccordi, e di tutte le attrezzature per dare l'impianto perfettamente funzionante, - i mezzi e la manodopera per i trasporti, la messa in opera e la rimozione dell'impianto completo, - i consumi di gasolio o energia elettrica per il funzionamento dell'impianto, - gli oneri per l'eventuale allacciamento elettrico delle elettropompe, - il personale per la sorveglianza, la manutenzione e i rifornimenti necessari al funzionamento		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	dell'impianto, anche in caso di interventi notturni o festivi, - approntamenti sull'impianto per garantire la sicurezza in cantiere e nelle vicinanze dello stesso.		
621.a	Installazione, uso e rimozione impianto tipo "well-point" ..... (Euro duemilacinquecentocinquanta/00)	cad	2.550,00
621.b	Noleggio di impianto di drenaggio completo tipo "well-point" ..... (Euro centoventotto/00)	giorno	128,00
621.c	Spostamento dell'impianto well-point da un'intervento di riparazione all'intervento successivo a distanza ravvicinata, fino a ml.100, comprensivo di esecuzione dei prefori. Spostamento dell'impianto well-point da un'intervento di riparazione, all'intervento successivo a distanza ravvicinata, fino a ml.100, comprensivo di esecuzione dei prefori. ..... (Euro milleseicentoquaranta/00)	cad	1.640,00
622	Sovrapprezzo all'art. 621 per prefori Sovrapprezzo all'articolo 621 per esecuzione dei prefori per inserimento nel terreno delle punte filtranti dell'impianto di abbassamento della falda tipo "well-point". Il prezzo compensa : - l'utilizzo di un mezzo (escavatore idraulico o altro) attrezzato con trivella idraulica per la realizzazione del preforo, - la manodopera necessaria per la realizzazione dei prefori, - la fornitura e la posa del prefiltro in sabbia granulare. ..... (Euro milletrecentocinquantacinque/00)	cad	1.355,00
623	Solo posa di geotessuto Il prezzo compensa la sola posa di geotessile in tessuto non tessuto, di varie grammature a mq., per la stabilizzazione di terreni e la formazione di drenaggi. La posa si intende eseguita su terreni di sbancamento, all'interno di trincee, oppure su piani inclinati, compresa la formazione dei risvolti, sovrapposizioni e ancoraggi con picchetti. ..... (Euro zero/90)	mq	0,90
700	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI I seguenti prezzi sono relativi al compenso per l'esecuzione di nuove opere. Sono comprese nei prezzi anche tutte le opere di protezione e di segnaletica conforme le prescrizioni in vigore per quanto riguarda scavi, demolizioni, ripristini ecc. Sono comprese nei prezzi la fornitura dei materiali secondari quali leganti, chioderia ecc, il trasporto dei materiali di risulta in discarica e i relativi oneri di conferimento, e quanto occorre per rendere le opere finite a regola d'arte.		
702	Posa in opera di lastre in porfido Solo posa in opera, su sottofondo in cls già predisposto, di lastre di porfido con connessure di 3 cm e letto di malta di cemento a q.li 6 tipo 325, rabboccatura con malta cementizia dosata a q.li 6 di cemento 425, nonchè la successiva profilatura e fugatura dei giunti con ferro speciale, compresa la copertura di protezione fino a completa presa, le necessarie irrorazioni, compreso il trasporto a discarica e il relativo onere per il conferimento dei materiali di risulta.		
702.a	Posa in opera di lastre in porfido irregolari a opera incerta ..... (Euro trentatre/50)	mq	33,50
702.b	Posa in opera di lastre porfido tranciate quadre o rett. (largh. 20-25 cm)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro trentaquattro/60)	mq	34,60
702.c	Posa in opera di lastre porfido tranciate quadre o rett. (largh. 30-35 cm)		
	..... (Euro trentasei/20)	mq	36,20
702.d	Posa in opera di lastre di porfido tranciate quadre o rett. (largh. 40 cm)		
	..... (Euro trentasei/70)	mq	36,70
703	Posa di cubetti di porfido		
	Solo posa in opera di cubetti di porfido posti su letto di sabbia di cm 10 di spessore, posati secondo il piano di cava ad archi contrastanti e paralleli, compreso la fornitura e lo stendimento della sabbia per il letto di posa e lo strato per l'intasatura dei giunti, la preparazione del fondo, la battitura, la pulizia ed ogni altro onere ed accessorio, il trasporto a discarica e il relativo onere per il conferimento dei materiali di risulta.		
	.....		
703.a	Posa di cubetti di porfido dim. cm. 4-6 sig. lav. in sabbia e sigillati in sabbia		
	..... (Euro ventinove/70)	mq	29,70
703.b	Posa di cubetti di porfido dim. cm. 4-6 lav. in sabbia e sig. cemento		
	..... (Euro trentadue/40)	mq	32,40
703.c	Posa di cubetti di porfido dim. cm. 4-6 lavorati in sabbia e cem. e sigillati in cem.		
	..... (Euro trentacinque/00)	mq	35,00
703.d	Posa di cubetti di porfido dim. cm. 6-12 lav. in sabbia e sigillati in sabbia		
	..... (Euro ventisette/00)	mq	27,00
703.e	Posa di cubetti di porfido dim. cm. 6-12 lavorati in sabbia e sigillati in cemento		
	..... (Euro trenta/25)	mq	30,25
703.f	Posa di cubetti di porfido dim. cm. 6-12 lavorati in sabbia e cem. e sigillati con cem.		
	..... (Euro trentadue/85)	mq	32,85
704	Sottofondo in calcestruzzo		
	Sottofondo in cls di cemento confezionato a 2-2,5 q.li di cemento tipo 325, ben battuto e regolarizzato a perfetto piano o con la pendenza prescritta dai tecnici VERITAS SpA, compreso l'onere per l'eventuale formazione dei giunti, la fornitura del cls, il trasporto in discarica del materiale di risulta e il relativo onere per il conferimento.		
	.....		
704.a	Sottofondo in cls per pavimentazioni stradali		
	.....	mq x cm	2,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/70)		
704.b	Frattazzatura superficiale quando il sottofondo funge da pavimentazione ..... (Euro tre/40)	mq	3,40
706	Posa in opera di cordonate Solo posa in opera di cordonata retta o curva in trachite, porfido o calcestruzzo posta su letto e rinfianchi in cls a q.li 2,5 di cemento tipo 325 per mc 0,8 di ghiaia e 0,4 di sabbia, dello spessore di 7 cm e della larghezza della cordonata aumentata di 15 cm, compreso l'assistenza dello scalpellino, la stuccatura e la fugatura dei giunti con malta di cemento, la formazione di bocche di lupo, il trasporto in discarica e i relativi oneri di conferimento del materiale di risulta.		
706.a	Posa in opera cordonate sez. 10x23-30 cm in porfido o in trachite ..... (Euro ventuno/05)	ml	21,05
706.b	Posa in opera cordonate sez. 12x23-30 cm in porfido o in trachite ..... (Euro ventidue/70)	ml	22,70
706.c	Posa in opera cordonate sez. 15x23-30 cm in porfido o in trachite ..... (Euro ventiquattro/85)	ml	24,85
706.d	Posa in opera cordonate e pezzi speciali in cls da 8 cm ..... (Euro quindici/70)	ml	15,70
706.e	Posa in opera cordonate e pezzi speciali in cls da 12 cm ..... (Euro diciassette/30)	ml	17,30
706.f	Posa in opera passi carrai e giracarri di trachite da 30 cm di larghezza ..... (Euro ventinove/20)	ml	29,20
706.g	Posa in opera passi carrai e giracarri di trachite da 40 cm di larghezza ..... (Euro trentadue/40)	ml	32,40
706.h	Posa in opera passi carrai e giracarri di trachite da 50 cm di larghezza ..... (Euro trentacinque/70)	ml	35,70
706.i	Solo posa di rampe per passi carrai in cls ..... (Euro ventuno/60)	ml	21,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
706.l	Solo posa in opera di voltatesta in cls ..... (Euro diciassette/30)	ml	17,30
713	Posa in opera di lastre di trachite per pavimentazione Solo posa in opera lastre di trachite bocciardate o segate da cm 3-7, rifilate a corsi obbligati, lunghezza a correre, compresa la posa di sigilli e coperchi in trachite o pietra d'Istria, poste in opera su sottofondo già predisposto di cls, a giunto unito con letto di malta di calce idraulica a q.li 3 e q.li 1 di cemento tipo 325 per mc di sabbia compresa la copertura di protezione a norma dei vigenti regolamenti fino a completa presa, la eventuale recinzione di protezione, il trasporto in discarica dei materiali di risulta e i relativi oneri di conferimento.		
713.a	Posa di lastre di trachite bocciardata per pavimentazione stradale ..... (Euro sessantanove/15)	mq	69,15
713.b	Posa di lastre di trachite tagliate a piano di sega ..... (Euro sessantadue/70)	mq	62,70
714	Costruzione di marciapiaede in lastre di ghiaino lavato Costruzione di marciapiede comprendente lo scavo, la livellazione ed il compattamento del fondo, la stesa di 15 cm. di ghiaia, la platea di calcestruzzo a 200 kg di cemento (R=325) dello spessore di 8-10 cm, armata con rete elettrosaldata FeB44K del diametro di 6 mm e maglia da 20x20. Finitura con lastre prefabbricate in conglomerato cementizio e ghiaino lavato, poste in opera su letto di malta d'allettamento accostate o distanziate secondo indicazioni della D.L. compresa la lavatura ed ogni altra opera necessaria alla finitura. Nel prezzo è compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta e i relativi oneri di conferimento, le eventuali casseforme di contenimento e la formazione dei giunti di dilatazione secondo le modalità e dimensioni che verranno impartite dalla D.L.		
714.a	Posa di lastre in ghiaino lavato 40x40 cm spessore 3 cm ..... (Euro trentaquattro/60)	mq	34,60
714.b	Posa di astre in ghiaino lavato 50x50 cm spessore 3 cm ..... (Euro trentacinque/60)	mq	35,60
714.c	Posa di lastre in ghiaino lavato 50x50, 60x50, 100x50,120x50 cm sp 5 cm ..... (Euro trentotto/90)	mq	38,90
716	Posa di masselli in cls auto bloccanti (betonelle) Costruzione di marciapiede comprendente lo scavo, la livellazione ed il compattamento del fondo, la stesa di 15 cm di ghiaia, la platea di calcestruzzo a 200 kg di cemento (R=325) dello spessore di 8-10 cm, armata con rete elettrosaldata FeB44K del diametro di 6 mm e maglia da 20x20. Finitura in masselli di calcestruzzo auto bloccanti, della portata minima di 600 kg/cm2, dello spessore di 6-8 cm, nelle forme poste su letto di sabbia grossa di frantoio perfettamente livellata, compresi gli eventuali tagli di masselli secondo le esigenze dovute per la presenza di chiusini, sigilli, pali di segnaletica, di illuminazione e cordonate, compresa la costipazione con piastra vibrante, la sigillatura con sabbia fina, la pulitura e la raccolta della sabbia in esubero. La pavimentazione potrà essere costruita con disegni geometrici ricavabili con masselli di diverso colore secondo le indicazioni della D.L. Nella valutazione della misura non saranno computate detrazioni per superfici inferiori a 0,50 mq. Nel prezzo è esclusa la fornitura dei masselli, sono compresi gli oneri per il trasporto alle discariche dei materiali di risulta e quelli per il loro conferimento, sono comprese le casseforme di contenimento e la formazione di eventuali giunti di dilatazione secondo le modalità e dimensioni che verranno impartite		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	dalla D.L. per masselli di qualsiasi tipo. ..... (Euro ventitre/00)	mq	23,00
718	Ripristino stradale (bynder) Ripristino di pavimentazioni stradali manomesse da scavi in conglomerato bituminoso (bynder) comprendente la formazione del cassonetto dello spessore di 10-20 cm incluso la fornitura e la stesura di ghiaia in natura e materiale stabilizzato anche addizionato di cemento 325 in ragione di 1 q.le/mc per gli spessori necessari per il sottofondo, incluso la livellazione ed il trasporto in discarica del materiale di risulta e i relativi oneri, la fornitura e lo stendimento di bynder dello spessore di 10 cm debitamente cilindrato con rullo compreso la fornitura e lo spandimento di emulsione bituminosa a 55% a penetrazione a ragione di 1 kg/mq ed ogni altro onere per dare l'opera finita.		
718.a	Ripristino stradale (bynder) con esecuzione meccanica su ampie superfici ..... (Euro ventiquattro/15)	mq	24,15
719	Costruzione di marciapiede in malta bituminosa Costruzione di marciapiede comprendente lo scavo la preparazione del cassonetto, la fornitura e la stesa di materiale stabilizzato per la livellazione del fondo per uno spessore di 15 cm, la formazione del getto in cls dello spessore di 8-10 cm, dosato a 2 q.li/mc tipo 325, armato con rete elettrosaldata FeB44K da 6 mm maglia 20x20 cm la spalmatura di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg/mq, finitura con conglomerato bituminoso 0-4 mm asfaltico steso a caldo nello spessore di 3 cm al soffice e sigillatura della superficie con polvere di asfalto in ragione di 1 kg/mq di superficie, incluso ogni onere per il trasporto delle risulte, formazione di giunti, uso di casseforme ..... (Euro trentacinque/00)	mq	35,00
723	Fornitura e stendimento di terra vegetale Fornitura e posa di terra vegetale ..... (Euro trentotto/90)	mq	38,90
800	OPERE MURARIE E VARIE Sono comprese nei prezzi anche tutte le opere di protezione e di segnaletica conforme le prescrizioni in vigore per quanto riguarda scavi, demolizioni, ripristini ecc. Sono comprese nei prezzi la fornitura dei materiali secondari quali leganti, chioderia ecc, il trasporto dei materiali di risulta in discarica e i relativi oneri per il loro conferimento.		
801	Costruzione pozzetti stradali per messa in quota chiusini di manovra		
801.a	Costruzione pozzetto per rubinetto stradale " tipo terraferma" Costruzione di pozzetto per rubinetto stradale tipo terraferma costituito da 2 sottoblocchi in cls, da tavelle di spessoramento e da blocco portachiusino a perfetto livello con la pavimentazione stradale e sulla verticale dell'organo di manovra, incluso ogni onere per la posa del chiusino e per dare l'opera finita con la sola esclusione dei materiali. ..... (Euro diciassette/85)	cad	17,85
801.b	Costruzione pozzetto per saracinesca stradali " tipo terraferma" (vedi oneri art. 801.a) ..... (Euro ventitre/65)	cad	23,65
801.c	Costruzione pozzetto per idrante stradale sottosuolo (vedi oneri art. 801.a)	cad	35,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentacinque/70)		
804	Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo		
804.a	Intonaco grezzo per esterni Il prezzo compensa la fornitura e laposa in opera di intonaco grezzo per esterni, confezionato in cantiere, dato a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore medio di cm. 3, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione delle fascie guida. Il rinzaffo sarà formato con malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R325 per mc. di sabbia viva lavata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a kg 100 di cemento tipo R325, e kg 300 di calce eminentemente idraulica per mc di sabbia viva lavata. E' escluso l'utilizzo di intonaco premiscelato. Compreso il carico, il trasporto e l'onere per il conferimento a discarica dei materiali di risulta. (Euro ventitre/90)	mq	23,90
804.b	Intonaco grezzo per interni Il prezzo compensa la fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni, confezionato in cantiere, dato a qualsiasi altezza, su pareti verticali, orizzontali e inclinate, sia piane che curve, per uno spessore medio di cm 2, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione delle fascie guida. Il rinzaffo sarà formato con malta bastarda dosata a kg 100 di cemento tipo R325 e kg 300 di calce eminentemente idraulica per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco grezzo sarà formato con kg 350 di calce idraulica per mc di sabbia. Non è consentito l'utilizzo di intonaci premiscelati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la f.p.o. di paraspigoli, i marcapiani, i riquadri per porte e finestre, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, la pulizia del cantiere Compreso il carico, il trasporto e l'onere per il conferimento a discarica dei materiali di risulta. (Euro ventisette/40)	mq	27,40
805	Fornitura e posa in opera di intonaco al civile Intonaco completo al civile (rinzaffo, frattazzatura, stabilitura) con malta di cemento a q.li 4,00 compresi gli occorrenti ponteggi, la fornitura della malta. Compreso il carico, il trasporto e l'onere per il conferimento alla discarica dei materiali di risulta.		
805.a	Intonaco al civile per esterni Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di intonaco al civile per esterni preintonacati al grezzo, dato a qualunque altezza, su pareti verticali o orizzontali , o inclinate, piane o curve. Sarà formato da apposito composto premiscelato a secco per esterni. (Euro ventisette/30)	mq	27,30
805.b	Intonaco al civile per interni Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di intonaco al civile per interni, confezionato in cantiere, dato a qualsiasi altezza su pareti verticali o orizzontali o inclinate,sia piane che curve, per uno spessore medio di cm 2, costituito da grezzo e fino, compresa la fiormazione delle fasce guida. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a kg 350 di calce per mc di sabbia lavata, l'intonaco di finitura sarà formato da idoneo premiscelato a base di calce, in pasta pronto all'uso o in polvere per interni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la f.p.o. di paraspigoli, i marcapiani, i riquadri per porte e finestre, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, la pulizia e l'asporto dei materiali di risulta il loro trasporto e conferimento a discarica. (Euro ventuno/50)	mq	21,50
808	Muratura di mattoni in laterizio Muratura in mattoni pieni nuovi a macchina e malta a 4 q.li di cemento 325 per mc di sabbia per opere di qualsiasi genere, retta o curva compreso la formazione di voltini, archi, piattebande ecc.,gli eventuali ponteggi, il trasporto e l'onere di conferimento a discarica dei materiali di risulta.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
808.a	Muratura in mattoni entro terra ..... (Euro trecento/50)	mc	300,50
808.b	Muratura in mattoni fuori terra ..... (Euro trecentotredici/30)	mc	313,30
808.c	Muratura in mattoni in elevazione ..... (Euro trecentotrentadue/60)	mc	332,60
809	Casseforme per getti di calcestruzzo Casseforme in legno od in ferro, piane o curve per getti di calcestruzzo, compreso sbadacchiature, puntellazioni, gli sfridi, ecc.		
809.a	Casseforme per opere di fondazione o entro terra ..... (Euro diciassette/60)	mq	17,60
809.b	Casseforme per opere in elevazione o fuori terra ..... (Euro ventuno/50)	mq	21,50
810	F.p.o. di acciaio in barre FeB44k per armatura di opere in calcestruzzo. Fornitura e posa di acciaio in barre FeB44k controllato in stabilimento ad aderenza migliorata, per armature di opere in conglomerato cementizio, lavorato, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, per qualsiasi diametro. ..... (Euro uno/20)	kg	1,20
811	F.p.o. di rete elettrosaldata FeB44k per opere in calcestruzzo Fornitura e posa di rete elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione, per l'armatura di opere in conglomerato cementizio , lavorata e tagliata a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature e le sovrapposizioni, del tipo FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, con diametro del tondino da 4 a 12 mm.. ..... (Euro uno/37)	kg	1,37
812	F.p.o. di calcestruzzo per getti di riempimento Fornitura e posa in opera di calcestruzzo non armato da impiegarsi per getti entro terra di riempimento, per massetto continuo e rinfianchi di tubazioni e pozzetti, compreso eventuali casseforme, aggottamenti, sbadacchiature, ecc. con dosaggio di cemento tipo R325 a dosaggio di kg 300 di cemento a mc.. ..... (Euro novantaquattro/20)	mc	94,20
813	F.p.o. di calcestruzzo per opere entro terra Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe RcK 25 e Rck 30 confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensioni, quali platee, travi rovescie, fondazioni a plinto, basamenti ecc.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la vibrazione meccanica dei getti e la formazione dei piani di lavoro necessari a eseguire le opere. Escluso ferro di armatura e casseforme.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
813.a	F.p.o. di calcestruzzo magro a kg/mc 200 di cemento ..... (Euro centoventisei/50)	mc	126,50
813.b	F.p.o. di calcestruzzo con classe RcK 25 ..... (Euro centoquarantanove/00)	mc	149,00
813.c	F.p.o. di calcestruzzo con classe RcK 30 ..... (Euro centocinquantatre/00)	mc	153,00
814	F.p.o. di calcestruzzo per opere in elevazione Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di classe Rck 25 e Rck 30, confezionato a macchina, per opere in elevazione, di qualsiasi forma e a qualsiasi altezza, come solai, pareti, pilastri, travi e mensole a sbalzo, compreso l'onere per la vibrazione meccanica dei getti e la formazione dei piani di lavoro se necessari, nonchè la formazione di nicchie, fori e smusi. Escluso ferro di armatura e casseforme.		
814.a	F.p.o. di calcestruzzo con classe RcK 25 ..... (Euro centosettantotto/50)	mc	178,50
814.b	F.p.o. di calcestruzzo con classe RcK 30 ..... (Euro centoottantadue/50)	mc	182,50
815	F.p.o. di calcestruzzo subacqueo con classe Rck 40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di classe Rck 40, confezionato con cemento tipo R325 pozzolanico, per getti subaquei, addittivato con addittivo antidilavanti, per getti di riempimento, intasamento o di imbasamento per strutture, compreso l'uso della pompa ed escluso l'onere del personale subacqueo addetto ai getti. ..... (Euro centosessantotto/30)	mc	168,30
816	Maggiorazione per pompaggio calcestruzzo Maggiore compenso per il pompaggio mediante pompa ad alte prestazioni di calcestruzzo per getti di opere di fondazione o di elevazione, per ogni mc. pompato ..... (Euro otto/50)	mc	8,50
817	Posa di tubazioni in calcestruzzo Solo posa di tubazioni in cls di cemento giro pressato o giro vibrato di sezione circolare a bicchiere con giunto maschio o femmina in elementi da 2 ml. posate su letto di sabbia o cls ed eventualmente rinfiancate a secondo delle disposizioni VERITAS SpA, compresa la sigillatura e la stuccatura con malta di cemento a 6 q.li/mc, il trasporto in discarica dei materiali di risulta e i relativi oneri per il loro conferimento. Escluso la sola fornitura della sabbia, del calcestruzzo, l'esecuzione dello scavo ed i ripristini.		
817.a	Posa di tubazioni in calcestruzzo DN 30 ..... (Euro ventitre/50)	ml	23,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
817.b	Posa di tubazioni in calcestruzzo DN 40 ..... (Euro ventotto/50)	ml	28,50
817.c	Posa di tubazioni in calcestruzzo DN 50 ..... (Euro trentaquattro/70)	ml	34,70
817.d	Posa di tubazioni in calcestruzzo DN 60 ..... (Euro quarantaquattro/60)	ml	44,60
817.e	Posa di tubazioni in calcestruzzo DN 80 ..... (Euro sessanta/80)	ml	60,80
817.f	Posa di tubazioni in calcestruzzo DN 100 ..... (Euro settantanove/50)	ml	79,50
817.g	Posa di tubazioni in calcestruzzo DN 120 ..... (Euro centododici/60)	ml	112,60
818	Posa di tubazioni in PVC Solo posa di tubazioni in PVC rigido per fognatura conforme alla UNI 7447-75 tipo 303/1 in barre da 6 ml o lunghezze inferiori e pezzi speciali secondo normativa tipo 303/1 posate su letto di sabbia rinfiancate e ricoperto, incluso lo sfilamento ed il trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta. Escluse la sola fornitura della sabbia e lo scavo. Diametro esterno espresso in mm.		
818.a	Posa di tubazioni in PVC De 110 ..... (Euro quattro/80)	ml	4,80
818.b	Posa di tubazioni in PVC De 125 ..... (Euro cinque/40)	ml	5,40
818.c	Posa di tubazioni in PVC De 160 ..... (Euro sei/40)	ml	6,40
818.d	Posa di tubazioni in PVC De 200 ..... (Euro sette/50)	ml	7,50
818.e	Posa di tubazioni in PVC De 250	ml	8,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro otto/60)		
818.f	Posa di tubazioni in PVC De 315		
	..... (Euro dieci/70)	ml	10,70
818.g	Posa di tubazioni in PVC De 400		
	..... (Euro sedici/10)	ml	16,10
818.h	Posa di tubazioni in PVC De 500		
	..... (Euro ventitre/50)	ml	23,50
828	Posa in opera di chiusini in ghisa Solo posa di chiusini e/o caditoie in ghisa costituiti da telaio e griglia compreso i materiali per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura, compreso il trasporto e il conferimento a discarica dei materiali di risulta.		
	.....	cad	
828.a	Posa chiusini in ghisa 40x40		
	..... (Euro quattordici/05)	cad	14,05
828.b	Posa caditoia in ghisa 40x40 piana		
	..... (Euro ventisette/55)	cad	27,55
828.c	Posa caditoia in ghisa 40x40 concava		
	..... (Euro quarantanove/15)	cad	49,15
828.d	Posa chiusino in ghisa 50x50		
	..... (Euro ventisette/00)	cad	27,00
828.e	Posa caditoia in ghisa 50x50 piana		
	..... (Euro trentadue/40)	cad	32,40
828.f	Posa caditoia in ghisa 50x50 concava		
	..... (Euro cinquantatre/46)	cad	53,46
828.g	Posa chiusino in ghisa 60x60		
	..... (Euro trentasei/70)	cad	36,70
842	Posa in opera di pozzetti in calcestruzzo Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo e delle prolunghe, compreso l'apertura dei fori		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	e la loro sigillatura con malta di cemento, il raccordo e l'allacciamento alle tubazioni esistenti. Compreso inoltre il carico su automezzo, il trasporto a discarica e l'onere per il conferimento a discarica dei materiali di risulta.		
842.a	Posa di pozzetti in calcestruzzo 40x40x40 ..... (Euro cinquantaquattro/60)	cad	54,60
842.b	Posa di pozzetti in calcestruzzo 50x50x50 ..... (Euro settanta/15)	cad	70,15
842.c	Posa di pozzeti in calcestruzzo 60x60x60 ..... (Euro novantuno/00)	cad	91,00
842.d	Posa di prolunga in calcestruzzo 40x40x20 ..... (Euro trentatre/75)	cad	33,75
842.e	Posa di prolunga in calcestruzzo 40x40x40 ..... (Euro trentanove/60)	cad	39,60
842.f	Posa di prolunga in calcestruzzo 50x50x25 ..... (Euro quarantadue/80)	cad	42,80
842.g	Posa di prolunga in calcestruzzo 50x50x50 ..... (Euro quarantotto/70)	cad	48,70
842.h	Posa di prolunga in calcestruzzo 60x60x30 ..... (Euro quarantanove/00)	cad	49,00
842.i	Posa di prolunga in calcestruzzo 60x60x60 ..... (Euro cinquantasette/80)	cad	57,80
843	Posa di coperchio per pozzetti in calcestruzzo Solo posa di coperchio in calcestruzzo normale o armato, costituito da telaio e sigillo chiuso oppure a caditoia per pozzetti stradali, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante. ..... (Euro cinque/10)	cad	5,10
850	Rialzo o abbassamento di chiusini Rialzo o abbassamento e successiva sistemazione alla quota del piano stradale finito di chiusini di servizi esistenti in sede stradale incluso lo scavo, la fornitura di materiali accessori (sabbia, mattoni ecc), il lievo e la ricollocazione, la posa, l'esercizio e il lievo della segnaletica stradale, compreso il trasporto e il		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	conferimento a discarica dei materiali di risulta, oltre a ogni onere anche non specificato per dare l'opera finita, con la sola esclusione del ripristino della pavimentazione stradale compensata a parte.		
850.a	Per chiusini di saracinesche e rubinetti		
	(Euro trentuno/90)	a corpo	31,90
850.b	Per chiusini, caditoie e similari		
	(Euro settanta/40)	a corpo	70,40
899	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI E MANUTENZIONI STRADALI I seguenti prezzi compensano le lavorazioni relative al ripristino di pavimentazioni stradali manomesse per interventi di riparazione di condotte e/o allacciamenti esistenti nella rete di distribuzione idrica o sulle condotte adduttrici e di acquedotto industriale.		
900	Compenso fisso per intervento Compenso fisso per intervento. La quota fissa viene riconosciuta per ricompensare l'impresa degli oneri connessi a richieste di interventi di modesta portata e a carattere del tutto estemporaneo su tutto il territorio per il quale è valido l'appalto. La quota viene applicata una sola volta se i ripristini fanno parte di uno stesso intervento. La quota fissa non viene applicata se: - il ripristino interessa una superficie superiore a 20 mq; - il ripristino non faccia parte di un intervento di maggiore portata di cui l'impresa abbia già eseguito gli scavi, le demolizioni ecc; - se i ripristini tra loro sono distanti meno di 100 metri; - ad esclusione degli artt. 911.a, 911.b, 912.b, 912.c. - NB. per i soli ripristini di pavimentazioni in asfalto per i quali in una prima fase viene fatto il bynder ed in una seconda fase che può essere distante anche mesi viene fatto il manto, viene corrisposto il compenso fisso del secondo ripristino		
900.a	Per il primo ripristino di pavimentazione		
	(Euro cinquanta/00)	cad	50,00
900.b	Per il secondo ripristino (manto di usura)		
	(Euro sessanta/00)	cad	60,00
902	Ripristino di pavimentazione in lastre di trachite per pavimentazione stradali Ripristino di pavimentazione in lastre di trachite di qualsiasi tipo come descritto alla voce 713, escluso la fornitura delle lastre nuove o dei cubetti, compreso la formazione del sottofondo di almeno 10 cm in calcestruzzo. Quantità minima contabilizzabile mq. 2,00.		
902.a	Ripristino di pavimentazione in lastre di trachite per pavimentazione stradali		
	(Euro ottantacinque/85)	mq	85,85
903	Ripristino di pavimentazione in porfido Ripristino di pavimentazioni in porfido di qualsiasi tipo come descritto nelle voci 702-703, escluso la fornitura delle lastre nuove, o dei cubetti, compreso la formazione del sottofondo di almeno 10 cm in cls. Quantità minima contabilizzabile mq. 2,00.		
903.a	Ripristino di pavimentazione porfido o. i. senza fornitura di materiale		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro quarantanove/15)	mq	49,15
903.b	Ripristino di pavimentazione in porfido lastre quadre o rettangolari		
	..... (Euro sessantuno/55)	mq	61,55
903.c	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido su sottofondo in cls		
	..... (Euro cinquantacinque/10)	mq	55,10
903.d	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido su sottofondo di inerti		
	..... (Euro trentanove/95)	mq	39,95
905	Ripristino di pavimentazione in calcestruzzo Ripristino di pavimentazione in calcestruzzo come descritto alla voce 704. Qantità minima contabilizzabile mq. 2,00.		
	.....		
905.a	Ripristino di pavimentazioni stradali in calcestruzzo		
	..... (Euro trentasette/00)	mq	37,00
908	Ripristino di pavimentazione in lastre di ghiaino lavato Ripristino di pavimentazione in ghiaino lavato, sia in lastre che in getto continuo, compreso la fornitura delle lastre, compreso la fomazione del sottofondo di almeno cm. 10 di calcestruzzo. Quantità minima contabilizzabile mq. 2,00.		
	..... (Euro quarantanove/15)	mq	49,15
909	Ripristino di pavimentazione in masselli di calcestruzzo Ripristino di pavimentazione in masselli di cemento come descritto alla voce 716, escluso la fornitura dei masselli. Quantità minima contabilizzabile mq. 2,00.		
	.....		
909.a	Ripristino di pavimentazione in masselli di cemento su sottofondo in cls di almeno 10 cm Ripristino di pavimentazione in masselli di cemento su sottofondo in calcestruzzo. Quantità minima contabilizzabile mq. 2,00.		
	..... (Euro quaranta/00)	mq	40,00
909.b	Ripristino di pavimentazione in masselli di cemento su letto di sabbia Ripristino di pavimentazione in masselli di cemento su letto di sabbia. Quantità minima contabilizzabile mq. 2,00.		
	..... (Euro trenta/80)	mq	30,80
911	Ripristino di pavimentazione stradale con bynder Pavimentazione stradale per ripristini in conglomerato bituminoso bynder (semichiuso), costituito da inerti di granulometria a scelta della D.L. e bitume puro in ragione del 5-6% del peso degli inerti stessi compresi gli oneri per preventiva pulizia della sede stradale, la preparazione del fondo previa fresatura dello stesso e l'eventuale scavo per la preparazione del cassonetto, la spruzzatura dell'emulsione bituminosa di attacco, la stesa del conglomerato bituminoso, la cilindratura con mezzi idonei, lo spargimento di sabbia per la sigillatura, il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata del materiale		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	derivante dalle operazioni di scarifica o fresatura.		
911.a	Eseguito fino a 10 mq per uno spessore di 10 cm. Compreso il compenso fisso di cui all'art. 900.a ..... (Euro trecentodiciotto/40)	a corpo	318,40
911.b	Oltre i 10 mq e per ogni mq aggiuntivo, fino ad un massimo di mq. 30. Compreso il compenso fisso di cui all'art. 900.a ..... (Euro ventinove/90)	mq	29,90
911.c	Sostituzione asfalto a freddo con bynder a caldo nello stesso sedime con scarifica sino ad una profondità di 8 cm. Sostituzione asfalto a freddo posato, su interventi di riparazione o di nuovi allacciamenti eseguiti dalla rete acquedotto, con bynder a caldo nello stesso sedime previa scarifica sino ad una profondità media di 8 cm, compreso la riquadratura del ripristino con sega o fresa meccanica, la stesura di emulsione e posa di conglomerato bituminoso di pezzatura a discrezione della D.L. per uno spessore di medio di cm 8, opportunamente compattato con mezzo meccanico e finito con spolvero di sabbia asfaltica, compreso il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta della scarifica. Quantità minima contabilizzabile mq. 4,00. ..... (Euro trentacinque/25)	mq	35,25
912	Manto di usura in conglomerato bituminoso Manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm costituito da inerti di granulometria a scelta della D.L. e bitume puro in ragione del 5-6% del peso degli inerti stessi compresi gli oneri per preventiva pulizia della sede stradale la preparazione del fondo previa fresatura dello stesso, preparazione del cassonetto, la spruzzatura dell'emulsione bituminosa di attacco la stesa del conglomerato bituminoso la cilindratura con mezzi idonei, lo spargimento di sabbia asfaltica per la sigillatura e il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale derivante dalle operazioni di scarifica o fresatura.		
912.a	Manto di usura eseguito con mezzo meccanico per una superficie fino a 20 mq. ..... (Euro duecentoquarantuno/80)	a corpo	241,80
912.b	Manto di usura eseguito con mezzo meccanico per superfici oltre i 20 mq. fino a mq. 100. Compreso il compenso fisso di cui all'art. 900.b ..... (Euro undici/90)	mq	11,90
912.c	Manto di usura eseguito con mezzo meccanico per superfici oltre i 100 mq. Compreso il compenso fisso di cui all'art. 900.b. ..... (Euro nove/50)	mq	9,50
912.d	Manto di usura eseguito manualmente per una superficie fino a 20 mq. ..... (Euro duecentosettantasei/25)	a corpo	276,25
912.e	Manto di usura eseguito manualmente per ogni mq aggiuntivo sopra i 20 mq e fino ad un massimo di 50 mq. Compreso il compenso fisso di cui all'art. 900.b	mq	14,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattordici/00)		
915	Rifacimento di marciapiede in conglomerato bituminoso Rifacimento di marciapiede in conglomerato bituminoso asfaltico compreso la stesura di 15 cm di ghiaia stabilizzata, la platea di cls a 200 kg/mc di cemento 325 di spessore 8-10 cm, armata con rete elettrosaldata FeB38K del diametro di 6 mm maglia da 20x20, la stesura di conglomerato bituminoso (0.4) dello spessore di 3 cm soffici, con spalmatura preventiva di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 15 kg/mq e sigillatura della superficie con polvere in asfalto in ragione di 1 kg/mq. ..... (Euro trentacinque/70)	mq	35,70
1099	OPERE FABBRILI I prezzi compensano la fornitura e la posa in opera di elementi lavorati o semilavorati in acciaio al carbonio e acciaio inox, necessari alla costruzione di nuovi elementi, e per la riparazione di strutture varie esistenti, come staffe, piastre, flange, recinzioni ecc. I prezzi inoltre compensano la preparazione delle sedi di posa o incastro ed eventuale utilizzo di leganti idonei al fissaggio.		
1100	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato. Fornitura e posa in opera di manufatti di ferro (acciaio al carbonio) profilato per formazione di nuovi elementi e per riparazione di strutture varie esistenti, compreso la preparazione delle sedi di incastro e di fissaggio, la fornitura e la posa di leganti idonei al fissaggio (cemento, resine ecc) consistenti in: - inferriate, ringhiere, staffe, recinzioni e cancellate compreso gli attacchi in acciaio inox, su intelaiature con montanti e traversi costituiti da profili diritti a disegno semplice o quadri e piatti sagomati mediante piegature a caldo lavorate a schemi geometrici, escluso l'uso di impalcature.		
1100.a	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato ..... (Euro sette/90)	kg	7,90
1100.b	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato zincato a caldo ..... (Euro otto/60)	kg	8,60
1101	Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox Aisi 316 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox Aisi 316, quali staffe, piastre anche sagomate a seconda delle esigenze d'uso, supporti, telai e piccole strutture, profilati di varia misura e forma, flange, bocchelli di vario diametro, manicotti, lamiere per la realizzazione di coperture di pozzetti, botole ecc, fornite in cantiere delle dimensioni e caratteristiche richieste, finite, complete di fori, asole, ganci e tutto quanto richiesto o come da specifiche di progetto.		
1101.a	Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox Aisi 316 in lamiere ..... (Euro diciannove/35)	kg	19,35
1101.b	Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox Aisi 316 in profilati o tubi ..... (Euro diciassette/80)	kg	17,80
1102	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio quali flange fisse o mobili, cieche o forate, piane o con collare, a norma UNI o DIMA, inserite in condotte di lunghezza inferiore a ml. 2,00, come diramazioni a V, prese speciali, scarichi, Te, raccordi e curve, anche a spicchi. ..... (Euro sei/80)	kg	6,80

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1111	Saldatura manuale ad arco elettrico Esecuzione di saldatura manuale ad arco elettrico per giunzione di profilati, di lamiere o tubazioni, compreso la pulizia e l'allinemento dei lembi da saldare, eseguita anche in opera, compreso ogni onere per personale specializzato, materiali, amezzi, attrezzature e trasporti. Per ogni passata.		
1111.a	Saldatura manuale elettrica con elettrodo cellulosico o basico ..... (Euro ventotto/35)	ml	28,35
1111.b	Saldatura manuale elettrica con elettrodo inox ..... (Euro quarantanove/90)	ml	49,90
1199	POSA DI CONDOTTE IN ACCIAIO		
1200	Posa di tubazioni in acciaio a norma Uni En 10224 in condizioni normali Solo posa di tubazioni in acciaio a norma Uni En 10224 compreso : - il prelievo dal luogo di accatastamento; - lo sfilamento lungo la trincea; - le saldature delle barre; - la costituzione del rivestimento secondo quanto specificato nella normativa, il varo nella trincea; - la fornitura degli elettrodi; - la fornitura del materiale necessario al ripristino del rivestimento; - utilizzo di qualsiasi attrezzatura (catramiera, bombole di gas, cavalletti di appoggio, saldatrice elettrica o a scoppio, le attrezzature per il taglio e la sagomatura delle testate); - i consumi; - il controllo del rivestimento ripristinato con scintillografo; - la pressurizzazione idraulica alle condizioni fissate dal Capitolato Speciale di Appalto con relativa strumentazione e raccorderia. - il lavaggio con acqua potabile fornita da VERITAS SpA con il convogliamento in fognatura. - ogni altro onere anche non specificato per dare l'opera finita a regola d'arte. Con sfilamento agevole e con utilizzo prevalente di mezzi meccanici.		
1200.a	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 100 ..... (Euro quattordici/35)	ml	14,35
1200.b	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 125 ..... (Euro diciassette/95)	ml	17,95
1200.c	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 150 ..... (Euro ventuno/50)	ml	21,50
1200.d	Posa di tubiazioni in acciaio Uni En 10224 DN 200 ..... (Euro ventotto/70)	ml	28,70
1200.e	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 250 ..... (Euro trentacinque/85)	ml	35,85

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1200.f	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 300 ..... (Euro quarantatre/00)	ml	43,00
1200.g	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 350 ..... (Euro cinquanta/20)	ml	50,20
1200.h	Posa di tubiazioni in acciaio Uni En 10224 DN 400 ..... (Euro cinquantasei/50)	ml	56,50
1200.i	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 500 ..... (Euro settanta/60)	ml	70,60
1200.l	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 600 ..... (Euro ottantaquattro/70)	ml	84,70
1200.m	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 800 ..... (Euro centododici/95)	ml	112,95
1200.n	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 1000 ..... (Euro centoquarantuno/50)	ml	141,50
1200.o	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 1200 ..... (Euro centosessantanove/40)	ml	169,40
1201	Posa tubazioni in acciaio a norma Uni En 10224 in tratti accidentati. Solo posa di tubazioni in acciaio a norma Uni En 10224 con tutti gli oneri della voce 1200 ma su tratti particolarmente accidentati per presenza di servizi o per ristrettezza di spazi dove lo sfilamento ed il varo in trincea richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici e l'apporto di manodopera.		
1201.a	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 100 (meccanico-manuale) ..... (Euro diciotto/05)	ml	18,05
1201.b	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 125 (meccanico-manuale) ..... (Euro ventuno/50)	ml	21,50
1201.c	Posa ditubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 150 (meccanico-manuale)	ml	26,45

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventisei/45)		
1201.d	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 200 (meccanico-manuale)		
	..... (Euro trentacinque/90)	ml	35,90
1201.e	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 250 (meccanico-manuale)		
	..... (Euro quarantaquattro/10)	ml	44,10
1201.f	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 300 (meccanico-manuale)		
	..... (Euro cinquantatre/75)	ml	53,75
1201.g	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 350 (meccanico-manuale)		
	..... (Euro sessantatre/75)	ml	63,75
1201.h	Posa di tubazioni in acciaio Uni EN 10224 DN 400 (meccanico-manuale)		
	..... (Euro settanta/65)	ml	70,65
1201.i	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 500 (meccanico-manuale)		
	..... (Euro ottantadue/60)	ml	82,60
1201.l	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 600 (meccanico-manuale)		
	..... (Euro cento/80)	ml	100,80
1201.m	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 800 (meccanico-manuale)		
	..... (Euro centotrentadue/15)	ml	132,15
1201.n	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 1000 (meccanico-manuale)		
	..... (Euro centosessantacinque/20)	ml	165,20
1201.o	Posa di tubazioni in acciaio Uni En 10224 DN 1200 (meccanico-manuale)		
	..... (Euro centonovantotto/30)	ml	198,30
1203	Saldature su tubazioni in acciaio a norma Uni En 10224 Il prezzo compensa l'esecuzione di giunzione di tubazioni in acciaio , a norma Uni En 10224, mediante saldatura manuale ad arco elettrico con testa delle tubazioni a bicchiere o con saldatura "testa a testa", in condizioni per cui risulta necessario l'utilizzo di mezzi meccanici e manuali per l'esecuzione della saldatura. Tale articolo si applica anche per la saldatura di pezzi speciali sempre in acciaio, quali Te, derivazioni, bocchelli, curve a spicchi, porzioni di curva ecc.. Il prezzo compensa :		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	- la rimozione, se necessario, del rivestimento della tubazione, o pezzo speciale, di qualunque natura sia (bitumato, polietilene, polipropilene, ecc.), - la spazzolatura e la pulizia dei lembi di condotta da saldare, - la giunzione degli elementi mediante saldatura manuale ad arco elettrico, con passata doppia o tripla, con elettrodi cellulosici o basici, - il controllo della saldatura eseguita mediante esame a ultrasuoni, eseguito da tecnico abilitato, - il ripristino del rivestimento a saldatura e verifica eseguita, del tipo a manicotto termorestringente, o con nastro di gomma butilica ed elastomeri sintetici, con o senza l'utilizzo di primer, anche completo su curve o pezzi speciali, - l'utilizzo di accoppiatori, anche idraulici, per saldature "testa a testa", - il personale patentato, i materiali, i mezzi, le attrezzature e i consumi, necessari alla saldatura delle tubazioni o dei pezzi speciali, e al ripristino del rivestimento.		
1203.a	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 60/80 ..... (Euro sedici/50)	cad	16,50
1203.b	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 100 ..... (Euro diciassette/00)	cad	17,00
1203.c	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 125 ..... (Euro ventuno/20)	cad	21,20
1203.d	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 150 ..... (Euro venticinque/45)	cad	25,45
1203.e	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 150 ..... (Euro trentatre/90)	cad	33,90
1203.f	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 250 ..... (Euro quarantadue/40)	cad	42,40
1203.g	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 300 ..... (Euro cinquanta/85)	cad	50,85
1203.h	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 350 ..... (Euro ottantotto/20)	cad	88,20
1203.i	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 400 ..... (Euro cento/80)	cad	100,80
1203.l	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 500	cad	126,05

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoventisei/05)		
1203.m	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 600		
	.....	cad	151,25
	(Euro centocinquantuno/25)		
1203.n	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 800		
	.....	cad	210,65
	(Euro duecentodieci/65)		
1203.o	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 1000		
	.....	cad	263,30
	(Euro duecentosessantatre/30)		
1203.p	Saldature su tubazioni Uni En 10224 DN 1200		
	.....	cad	315,90
	(Euro trecentoquindici/90)		
1204	Saldatura di manicotti in acciaio		
	Il prezzo compensa l'esecuzione della saldatura di manicotti in acciaio su condotte, flange, curve e pezzi speciali, fino al diametro di 2" 1/2, compreso la rimozione ed il ripristino del rivestimento esistente, compreso la manodopera, i mezzi, gli elettrodi, con sola esclusione dei manicotti.		
	.....		
1204.a	Saldatura di manicotti in acciaio fino al diametro 2" 1/2		
	.....	cad	16,00
	(Euro sedici/00)		
1204.b	Saldature varie per collegamenti cavi di protezione catodica		
	.....	cad	4,05
	(Euro quattro/05)		
1206	Preparazione delle teste delle tubazioni da saldare		
	Il prezzo compensa tutte le lavorazioni necessarie alla preparazione delle teste di tubazioni in acciaio per la saldatura per la posa in linea oppure di parti di tubazioni per la costruzione di pezi speciali come Te, bocchelli, tronchetti, curve a spicchi, tronchi di riduzione ecc., compreso : - la rimozione del rivestimento della tubazione, di qualsiasi genere (bitumatura, rivestimento in polietilene, polipropilene, malta di cemento ecc.), - la pulizia della parte da preparare, mediamente per una tubazione del diametro di 300 mm. si considera una fascia (per ogni testa) di almeno 15 cm., mediante molatura a disco e se necessario spazzola a mano, - il taglio verticale, obliquo o bidirezionale, delle tubazioni, con mola a disco o con attrezzatura ossiacetilenica, - la preparazione delle teste da saldare, mediante sbavatura dei lembi e smussatura degli stessi per la costituzione del "cianfrino", - il personale, i mezzi, le attrezzature e i consumi, necessari alla preparazione delle teste e alla movimentazione e sollevamento delle tubazioni o dei pezzi speciali da preparare. Il prezzo a cadauno deve intendersi per ogni due teste da preparare.		
	.....		
1206.a	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 100		
	.....	cad	31,45
	(Euro trentuno/45)		
1206.b	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 100		
		cad	36,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentasei/00)		
1206.c	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 150		
	..... (Euro quaranta/50)	cad	40,50
1206.d	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 200.		
	..... (Euro sessantadue/90)	cad	62,90
1206.e	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 250		
	..... (Euro sessantatre/30)	cad	63,30
1206.f	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 300		
	..... (Euro settantatre/90)	cad	73,90
1206.g	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 350		
	..... (Euro settantotto/60)	cad	78,60
1206.h	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 400		
	..... (Euro ottantaquattro/50)	cad	84,50
1206.i	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 500		
	..... (Euro novantatre/30)	cad	93,30
1206.l	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 600		
	..... (Euro centododici/00)	cad	112,00
1206.m	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 700		
	..... (Euro centotrenta/60)	cad	130,60
1206.n	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 800		
	..... (Euro centoquarantanove/30)	cad	149,30
1206.o	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 1000		
	..... (Euro centoottantasei/60)	cad	186,60
1206.p	Preparazione delle teste di tubazioni in acciaio DN 1200		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro duecentoventitre/90)	cad	223,90
1207	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio eseguita normalmente in concomitanza delle operazioni di scavo eseguite dall'Impresa stessa, in condizioni tali che risulta possibile adoperare mezzi manuali con l'ausilio di mezzi meccanici. Il prezzo compensa : - il prelievo dal luogo di accatastamento delle tubazioni, - il trasporto fino al luogo di posa, - lo sfilamento lungo la trincea, - l'assistenza con mezzi meccanici per le operazioni di saldatura, - il varo delle tubazioni, singole o a stringhe, dentro la trincea di posa.		
1207.a	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 80 ..... (Euro sette/00)	ml	7,00
1207.b	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 100 ..... (Euro otto/05)	ml	8,05
1207.c	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 125 ..... (Euro dieci/15)	ml	10,15
1207.d	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 150 ..... (Euro dodici/30)	ml	12,30
1207.e	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 200 ..... (Euro sedici/60)	ml	16,60
1207.f	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 250. ..... (Euro venti/90)	ml	20,90
1207.g	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 300 ..... (Euro ventiquattro/10)	ml	24,10
1207.h	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 350 ..... (Euro ventisette/30)	ml	27,30
1207.i	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 400 ..... (Euro trentadue/60)	ml	32,60
1207.l	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 500		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro quaranta/70)	ml	40,70
1207.m	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 600		
	..... (Euro quarantotto/75)	ml	48,75
1207.n	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 800		
	..... (Euro cinquantasette/60)	ml	57,60
1207.o	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 1000		
	..... (Euro settantadue/00)	ml	72,00
1207.p	Assistenza alla posa di tubazioni in acciaio DN 1200		
	..... (Euro ottantasei/40)	ml	86,40
1208	POSA IN OPERA DI GIUNTI ANTIFUGA SU CONDOTTE IN C.A.		
	.....		
1209	Posa in opera di giunti antifuga su condotte in c.a. in presenza di perdita d'acqua.		
	Posa in opera di giunto antifuga per l'esecuzione di riparazioni di condotte in cemento armato, poste sia all'asciutto, sia sotto falda, posate in campagna, in strada, sotto marciapiedi ecc., anche sottopassanti cavi, condotte, manufatti in genere, da porre in opera generalmente in corrispondenza dei bicchieri che presentano fuoriuscita d'acqua. Il prezzo a corpo per cadauno giunto comprende : - lo scavo per portare in luce la condotta, eseguito sia con mezzo meccanico che manualmente, delle dimensioni necessarie alla posa del giunto di riparazione, - il deposito del materiale in prossimità dello scavo o il suo trasporto e conferimento a discarica secondo la normativa vigente, avendo cura se si opera in campagna di accatastare separatamente il primo strato di terreno adatto alla coltivazione, - la demolizione delle selle di appoggio in c.a. della condotta, o di altri manufatti o trovanti che ostacolassero la posa del giunto, l'eventuale taglio di piante o radici, - il riempimento della fessurazione che provoca la perdita con lana o verghe di di piombo o cunei di legno, lungo tutta la circonferenza della condotta, fino a che non si manifesta la benchè minima fuoriuscita di acqua, - la posa in opera del giunto antifuga in acciaio fornito da Veritas Spa, l'incollaggio dei due lembi della guarnizione siliconica di tenuta, il tiraggio della bulloneria trattata con "pasta verde" antigripaggio; - le sbadacchiature e il sostegno dei fronti di scavo con palancole tipo Larssen infisse a pressione, panconi o pannelli in metallo; - gli eventuali aggottamenti e deviazioni delle acque con motopompa o pompa elettrica dotata di gruppo elettrogeno silenziato; - il sostegno di cavi o condotte o manufatti in genereincontrati nello scavo, compreso la fornitura dei materiali necessari, se non a perdere, - la ripresa del materiale scavato dai bordi della trincea o dal luogo di accatastamento ed il successivo tombamento dello scavo, - il costipamento e la sistemazione del terreno nell'area di lavoro come ante intervento, - tutti i lavori, i noleggi, i mezzi, le attrezzature e la manodopera necessaria all'esecuzione dell'intervento. Sono esclusi dal prezzo : - la demolizione e il ripristino della pavimentazione stradale, - la fornitura di materiale arido per il tombamento dello scavo, su indicazione del committente o della direzione lavori, - l'impiego dell'impianto tipo well-point per l'abbassamento della falda freatica, compensato a parte.		
	.....		
1209.a	Posa in opera di giunto antifuga su condotta Dn 800 - Dn 900		
	..... (Euro quattromilacinquecento/00)	cad	4.500,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1209.b	Posa in opera di giunto antifuga su condotta Dn 1000 - Dn 1200 ..... (Euro quattromilanovecentocinquanta/00)	cad	4.950,00
1299	POSA DI CONDOTTE IN GHISA SFEROIDALE. Solo posa in opera di condotte in ghisa sferoidale del diametro compreso tra gli 80 mm. e i 600 mm. con giunto automatico o meccanico. Il prezzo compensa : - il prelievo delle tubazioni dal luogo di stoccaggio, - il controllo delle tubazioni e dei pezzi speciali, - lo sfilamento delle tubazioni lungo la trincea di posa, - il varo delle tubazioni e dei pezzi speciali nella trincea di posa, - l'accoppiamento delle tubazioni e pezzi speciali e la loro giunzione mediante infilaggio (giunto automatico) o serraggio di bulloni (giunto meccanico) compreso l'eventuale taglio delle tubazioni alla misura necessaria, - l'eventuale posa della tubazione all'interno di un tubo camicia, - il nolo delle attrezzature per la posa della condotta e dei pezzi speciali (tirfor, chiavi dinamometriche, ecc.), - la posa dei dispositivi antisfilamento, - la messa in opera di tappi otturatori o dispositivi di altro tipo per la chiusura delle testate della tubazione fuori orario di lavoro o comunque quando necessario, - il lavaggio delle condotte (escluso l'acqua) e il convogliamento dell'acqua di lavaggio in fognatura o dove possibile, - tutte le operazioni relative al collaudo in pressione della condotta come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto, - l'allontanamento dal cantiere dei pezzi di condotta o pezzi speciali non utilizzati, ...		
1301	Posa di condotta in ghisa sferoidale giunto automatico (sfilamento meccanico-manuale) Solo posa in opera di condotte in ghisa sferoidale del diametro compreso tra gli 80 mm. e i 600 mm. con giunto automatico.		
1301.a	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico DN 80 ..... (Euro otto/05)	ml	8,05
1301.b	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico DN 100 ..... (Euro nove/10)	ml	9,10
1301.c	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico DN 125 ..... (Euro dieci/20)	ml	10,20
1301.d	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico DN 150 ..... (Euro dodici/30)	ml	12,30
1301.e	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico DN 200 ..... (Euro quindici/00)	ml	15,00
1301.f	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico DN 250 ..... (Euro diciotto/75)	ml	18,75
1301.g	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico DN 300		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro ventidue/50)	ml	22,50
1301.h	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico DN 400		
	..... (Euro trenta/50)	ml	30,50
1301.i	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico DN 500		
	..... (Euro trentasette/50)	ml	37,50
1301.l	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico DN 600		
	..... (Euro quarantacinque/50)	ml	45,50
1304	Posa di condotta in ghisa sferoidale con giunto automatico con antisfilamento con sfilamento manuale e meccanico. Posa di condotta in ghisa sferoidale con tutti gli oneri descritti alla voce 1299 ma con giunto automatico dotato di antisfilamento.		
	.....		
1304.a	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico con antisfilamento DN 80		
	..... (Euro otto/60)	ml	8,60
1304.b	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico con antisfilamento DN 100		
	..... (Euro nove/75)	ml	9,75
1304.c	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico con antisfilamento DN 125		
	..... (Euro undici/80)	ml	11,80
1304.d	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico con antisfilamento DN 150		
	..... (Euro tredici/40)	ml	13,40
1304.e	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico con antisfilamento DN 200		
	..... (Euro diciassette/70)	ml	17,70
1304.f	Posa di tubazioni in ghisa con giunto automatico con antisfilamento DN 250		
	..... (Euro ventidue/00)	ml	22,00
1304.g	Posa di tubazioni in ghusa con giunto automatico con antisfilamento DN 300		
	..... (Euro ventisei/80)	ml	26,80

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1307	Posa di tubazioni in ghisa sferoidale giunto meccanico con sfilamento meccanico e manuale. Posa di condotta in ghisa sferoidale con tutti gli oneri descritti alla voce 1299 ma con giunto meccanico senza antisfilamento.		
1307.a	Posa di tubazioni in ghisa con giunto meccanico dn 80 ..... (Euro nove/10)	ml	9,10
1307.b	Posa di tubazioni in ghisa con giunto meccanico dn 100 ..... (Euro dieci/70)	ml	10,70
1307.c	Posa di tubazioni in ghisa con giunto meccanico dn 125 ..... (Euro dodici/30)	ml	12,30
1307.d	Posa di tubazioni in ghisa con giunto meccanico dn 150 ..... (Euro quattordici/40)	ml	14,40
1307.e	Posa di tubazioni in ghisa con giunto meccanico dn 200 ..... (Euro diciotto/20)	ml	18,20
1307.f	Posa di tubazioni in ghisa con giunto meccanico dn 250 ..... (Euro ventidue/50)	ml	22,50
1307.g	Posa di tubazioni in ghisa con giunto meccanico dn 300 ..... (Euro ventisette/30)	ml	27,30
1307.h	Posa di tubazioni in ghisa con giunto meccanico dn 400 ..... (Euro trentasei/40)	ml	36,40
1307.i	Posa di tubazioni in ghisa con giunto meccanico dn 500 ..... (Euro quarantacinque/50)	ml	45,50
1307.l	Posa di tubazioni in ghisa con giunto meccanico dn 600 ..... (Euro cinquantaquattro/60)	ml	54,60
1310	Posa di tubazioni in ghisa sferoidale giunto meccanico e con antisfilamento con sfilamento manuale e meccanico. Posa di condotta in ghisa sferoidale con tutti gli oneri descritti alla voce 1299 ma con giunto meccanico e con antisfilamento		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1310.a	Posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. con antisfilamento dn 80 ..... (Euro nove/75)	ml	9,75
1310.b	Posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. con antisfilamento dn 100 ..... (Euro dodici/30)	ml	12,30
1310.c	Posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. con antisfilamento dn 125 ..... (Euro tredici/90)	ml	13,90
1310.d	Posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. con antisfilamento dn 150 ..... (Euro diciassette/10)	ml	17,10
1310.e	Posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. con antisfilamento dn 200 ..... (Euro ventitre/00)	ml	23,00
1310.f	Posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. con antisfilamento dn 250 ..... (Euro ventinove/45)	ml	29,45
1310.g	Posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. con antisfilamento dn 300 ..... (Euro trentaquattro/30)	ml	34,30
1310.h	Posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. con antisfilamento dn 400 ..... (Euro quarantasei/05)	ml	46,05
1310.i	Posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. con antisfilamento dn 500 ..... (Euro cinquantasette/80)	ml	57,80
1310.l	Posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. con antisfilamento dn 600 ..... (Euro sessantanove/10)	ml	69,10
1313	Assistenza alla posa di condotte in gh sferoidale a giunzione automatica con e senza antisfilamento, con sfilamento manuale e meccanico. Assistenza alla posa di condotte in ghisa sferoidale eseguita dal personale di VERITAS SpA, con giunto automatico con o senza antisfilamento. Eseguita con sfilamento della condotta con l'ausilio di mezzi meccanici e manuali. Il prezzo compensa : - il prelievo delle tubazioni dal luogo di stoccaggio, - il trasporto fino al luogo di posa, - lo sfilamento delle tubazioni lungo la trincea di posa, - l'uso di mezzi per l'eventuale sostegno delle tubazioni durante l'accoppiamento, - il varo delle tubazioni all'interno della trincea di posa.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
1313.a	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto aut. dn 80		
	..... (Euro tre/05)	ml	3,05
1313.b	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto aut. dn 100		
	..... (Euro tre/65)	ml	3,65
1313.c	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto aut. dn 125		
	..... (Euro quattro/30)	ml	4,30
1313.d	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto aut. dn 150		
	..... (Euro quattro/80)	ml	4,80
1313.e	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto aut. dn 200		
	..... (Euro sei/75)	ml	6,75
1313.f	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto aut. dn 250		
	..... (Euro otto/60)	ml	8,60
1313.g	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto aut. dn 300		
	..... (Euro dieci/40)	ml	10,40
1313.h	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto aut. dn 400		
	..... (Euro tredici/40)	ml	13,40
1313.i	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto aut. dn 500		
	..... (Euro diciassette/00)	ml	17,00
1313.l	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto aut. dn 600		
	..... (Euro venti/90)	ml	20,90
1316	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa sferoidale con giunzione meccanica con e senza antisfilamento e con sfilamento manuale e meccanico.		
	Assistenza alla posa di condotte in ghisa sferoidale con gli stessi oneri descritti alla voce 1313 ma per tubazioni con giunzione meccanica con e senza antisfilamento.		
	.....		
1316.a	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. dn 80		
	.....	ml	3,65

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/65)		
1316.b	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. dn 100		
	.....	ml	4,80
	(Euro quattro/80)		
1316.c	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. dn 125		
	.....	ml	6,10
	(Euro sei/10)		
1316.d	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. dn 150		
	.....	ml	7,30
	(Euro sette/30)		
1316.e	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. dn 200		
	.....	ml	9,75
	(Euro nove/75)		
1316.f	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. dn 250		
	.....	ml	12,30
	(Euro dodici/30)		
1316.g	Assistenza alla posa di tubazioni di ghisa con giunto mecc. dn 300		
	.....	ml	14,50
	(Euro quattordici/50)		
1316.h	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. dn 400		
	.....	ml	19,30
	(Euro diciannove/30)		
1316.i	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. dn 500		
	.....	ml	24,10
	(Euro ventiquattro/10)		
1316.l	Assistenza alla posa di tubazioni in ghisa con giunto mecc. dn 600		
	.....	ml	30,00
	(Euro trenta/00)		
1319	Formazione di giunti meccanici su tubazioni in ghisa sferoidale.		
	Formazione di giunzione su tubazioni in ghisa sferoidale a giunzione meccanica senza antisfilamento, compreso : - il taglio dei tubi a misura; - la posa delle guarnizioni; - l'accoppiamento delle parti; - il serraggio dei bulloni con chiavi dinamometriche; - l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura necessaria a realizzare la giunzione a regola d'arte.		
	.....		
1319.a	Formazione di giunto meccanico su tubazione in ghisa dn 80.		
	.....	cad	9,10

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro nove/10)		
1319.b	Formazione di giunto meccanico su tubazione in ghisa dn 100.		
	..... (Euro undici/25)	cad	11,25
1319.c	Formazione di giunto meccanico su tubazione in ghisa dn 125.		
	..... (Euro quattordici/50)	cad	14,50
1319.d	Formazione di giunto meccanico su tubazione in ghisa dn 150		
	..... (Euro diciassette/00)	cad	17,00
1319.e	Formazione di giunto meccanico su tubazione in ghisa dn 200		
	..... (Euro ventitre/00)	cad	23,00
1319.f	Formazione di giunto meccanico su tubazione in ghisa dn 250		
	..... (Euro ventotto/40)	cad	28,40
1319.g	Formazione di giunto meccanico su tubazione in ghisa dn 300		
	..... (Euro trentaquattro/80)	cad	34,80
1319.h	Formazione di giunto meccanico su tubazione in ghisa dn 400		
	..... (Euro quarantasei/05)	cad	46,05
1319.i	Formazione di giunto meccanico su tubazione in ghisa dn 500		
	..... (Euro cinquantasette/30)	cad	57,30
1319.l	Formazione di giunto meccanico su tubazione in ghisa dn 600		
	..... (Euro sessantotto/50)	cad	68,50
1322	Formazione di giunti meccanici con antisfilamento su tubazioni in ghisa sferoidale Formazione di giunzione su tubazioni in ghisa sferoidale a giunzione meccanica con antisfilamento.		
	.....		
1322.a	Formazione di giunto meccanico con antisf. su tubaz. in ghisa dn 80		
	..... (Euro diciotto/75)	cad	18,75
1322.b	Formazione di giunto meccanico con antisf. su tubaz. in ghisa dn 100		
	.....	cad	23,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventitre/00)		
1322.c	Formazione di giunto meccanico con antisf. su tubaz. in ghisa dn 125		
	.....	cad	29,45
	(Euro ventinove/45)		
1322.d	Formazione di giunto meccanico con antisf. su tubaz. in ghisa dn 150		
	.....	cad	34,80
	(Euro trentaquattro/80)		
1322.e	Formazione di giunto meccanico con antisf. su tubaz. in ghisa dn 200		
	.....	cad	46,60
	(Euro quarantasei/60)		
1322.f	Formazione di giunto meccanico con antisf. su tubaz. in ghisa dn 250		
	.....	cad	58,40
	(Euro cinquantotto/40)		
1322.g	Formazione di giunto meccanico con antisf. su tubaz. in ghisa dn 300		
	.....	cad	70,15
	(Euro settanta/15)		
1322.h	Formazione di giunto meccanico con antisf. su tubaz. in ghisa dn 400		
	.....	cad	92,65
	(Euro novantadue/65)		
1322.i	Formazione di giunto meccanico con antisf. su tubaz. in ghisa dn 500		
	.....	cad	115,70
	(Euro centoquindici/70)		
1322.l	Formazione di giunto meccanico con antisf. su tubaz. in ghisa dn 600		
	.....	cad	139,20
	(Euro centotrentanove/20)		
1399	POSA DI PEZZI SPECIALI ED ESECUZIONE DI GIUNZIONI		
	.....		
1400	Solo posa di saracinesche a corpo ovale prevalentemente con mezzi meccanici		
	Solo posa in opera durante la costruzione di condotte, di saracinesche in ghisa a corpo ovale PN 10 interrate, compreso : - il prelievo dal luogo di accatastamento, - il collegamento alle condotte esistenti, - la formazione della base di appoggio, - il bloccaggio del corpo, la posa della castagna, - ogni onere per dare l'opera finita, ad esclusione di : - scavi e aggottamenti, - la fornitura dei materiali accessori quale bulloneria, giunti dielettrici, cavi elettrici, guarnizioni ecc., - la costruzione del pozzetto o la posa dei blocchi di sostegno e del chiusino. Per la posa delle saracinesche vengono utilizzati prevalentemente mezzi meccanici.		
	.....		
1400.a	Posa di saracinesca a corpo ovale fino dn 125		
	.....	cad	59,85

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantanove/85)		
1400.b	Posa di saracinesca a corpo ovale dn 150		
	.....	cad	77,70
	(Euro settantasette/70)		
1400.c	Posa di saracinesca a corpo ovale dn 200		
	.....	cad	107,10
	(Euro centosette/10)		
1400.d	Posa di saracinesca a corpo ovale dn 250		
	.....	cad	142,80
	(Euro centoquarantadue/80)		
1400.e	Posa di saracinesca a corpo ovale dn 300		
	.....	cad	178,50
	(Euro centosettantotto/50)		
1400.f	Posa di saracinesca a corpo ovale dn 400		
	.....	cad	259,35
	(Euro duecentocinquantanove/35)		
1400.g	Posa di saracinesca a corpo ovale dn 500		
	.....	cad	351,75
	(Euro trecentocinquantuno/75)		
1400.h	Posa di saracinesca a corpo ovale dn 600		
	.....	cad	447,30
	(Euro quattrocentoquarantasette/30)		
1401	Solo posa di saracinesche a corpo ovale prevalentemente e con mezzi manuali		
	Solo posa in opera, durante la costruzione di condotte, di saracinesche in ghisa a corpo ovale PN10, con tutti gli oneri della voce 1400, in condizioni tali che possono essere utilizzati prevalentemente mezzi manuali.		
	.....		
1401.a	Posa di saracinesche a corpo ovale dn 40/50		
	.....	cad	26,80
	(Euro ventisei/80)		
1401.b	Posa di saracinesche a corpo ovale dn 60/65		
	.....	cad	33,10
	(Euro trentatre/10)		
1401.c	Posa di saracinesche a corpo ovale dn 80		
	.....	cad	42,00
	(Euro quarantadue/00)		
1401.d	Posa di saracinesche a corpo ovale dn 100		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro quarantasette/80)	cad	47,80
1401.e	Posa di saracinesche a corpo ovale dn 125		
	..... (Euro settantaquattro/55)	cad	74,55
1401.f	Posa di saracinesche a corpo ovale dn 150		
	..... (Euro novantacinque/55)	cad	95,55
1401.g	Posa di saracinesche a corpo ovale dn 200		
	..... (Euro centotrentatre/35)	cad	133,35
1402	Solo posa in opera di valvole a farfalla flangiate prevalentemente con mezzi meccanici Solo posa in opera, durante la costruzione di condotte, di saracinesche a farfalla flangiate, munite di riduttore con tutti gli oneri della voce 1400, in condizioni di posa tali che possono essere utilizzati prevalentemente mezzi meccanici.		
1402.a	Posa di valvole a farfalla flangiate dn 150		
	..... (Euro sessantacinque/10)	cad	65,10
1402.b	Posa di valvole a farfalla flangiate dn 200		
	..... (Euro ottantasei/65)	cad	86,65
1402.c	Posa di valvole a farfalla flangiate dn 250		
	..... (Euro centosette/10)	cad	107,10
1402.d	Posa di valvole a farfalla flangiate dn 300		
	..... (Euro centoventotto/10)	cad	128,10
1402.e	Posa di valvole a farfalla flangiate dn 400		
	..... (Euro centosessantatre/80)	cad	163,80
1402.f	Posa di valvole a farfalla flangiate dn 500		
	..... (Euro duecentootto/95)	cad	208,95
1402.g	Posa di valvole a farfalla flangiate dn 600		
	..... (Euro duecentocinquantadue/00)	cad	252,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1403	Solo posa in opera di valvole a farfalla flangiate prevalentemente con mezzi manuali Solo posa durante la costruzione di condotte, di saracinesche a farfalla flangiate, munite di riduttore con tutti gli oneri della voce 1400, in condizioni di posa tali che possono essere utilizzati mezzi manuali.		
1403.a	Posa di valvole a farfalla flangiate dn 150 ..... (Euro settantaquattro/55)	cad	74,55
1403.b	Posa di valvole a farfalla flangiate dn 200 ..... (Euro centoquattro/50)	cad	104,50
1403.c	Posa di valvole a farfalla flangiate dn 250 ..... (Euro centotrentatre/35)	cad	133,35
1407	Esecuzione di giunzione meccanica, con l'ausilio di mezzi meccanici e mezzi manuali Esecuzione di giunzione meccanica per la posa in opera di pezzi speciali durante la costruzione di condotte, incluso ogni onere per utilizzo di attrezzature ed apparecchiature per il posizionamento dei pezzi , il serraggio dei bulloni, anche con chiavi dinamometriche, l'inserimento degli elementi isolanti se richiesto, la spazzolatura delle superfici d'appoggio, con la sola esclusione della fornitura di bulloneria, guarnizioni, giunti dielettrici ecc., in condizioni tali che si possa utilizzare il supporto di mezzi meccanici.		
1407.a	Esecuzione di giunzione meccanica dn 150 ..... (Euro ventisei/80)	cad	26,80
1407.b	Esecuzione di giunzione meccanica dn 200. ..... (Euro trentacinque/70)	cad	35,70
1407.c	Esecuzione di giunzione meccanica dn 250 ..... (Euro quarantaquattro/65)	cad	44,65
1407.d	Esecuzione di giunzione meccanica dn 300 ..... (Euro cinquantatre/55)	cad	53,55
1407.e	Esecuzione di giunzione meccanica dn 400 ..... (Euro settantuno/40)	cad	71,40
1407.f	Esecuzione di giunzione meccanica dn 500 ..... (Euro ottantanove/25)	cad	89,25
1407.g	Esecuzione di giunzione meccanica dn 600	cad	107,10

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centosette/10)		
1408	Esecuzione di giunzione meccanicacon mezzi manuali. Esecuzione di giunzione meccanica con tutti gli oneri descritti per la voce 1407, ma in condizioni che si possono utilizzare esclusivamente mezzi manuali		
1408.a	Esecuzione di giunzione meccanica fino a dn 60	cad	14,70
	(Euro quattordici/70)		
1408.b	Esecuzione di giunzione meccanica dn 80	cad	17,85
	(Euro diciassette/85)		
1408.c	Esecuzione di giunzione meccanica dn 100	cad	21,00
	(Euro ventuno/00)		
1408.d	Esecuzione di giunzione meccanica dn 125	cad	26,80
	(Euro ventisei/80)		
1408.e	Esecuzione di giunzione meccanica dn 150	cad	33,10
	(Euro trentatre/10)		
1408.f	Esecuzione di giunzione meccanica dn 200	cad	47,80
	(Euro quarantasette/80)		
1408.g	Esecuzione di giunzione meccanica dn 250	cad	56,70
	(Euro cinquantasei/70)		
1408.h	Esecuzione di giunzione meccanica dn 300	cad	71,40
	(Euro settantuno/40)		
1408.i	Esecuzione di giunzione meccanica dn 400	cad	95,55
	(Euro novantacinque/55)		
1408.l	Esecuzione di giunzione meccanica dn 500	cad	118,65
	(Euro centodiciotto/65)		
1408.m	Esecuzione di giunzione meccanica dn 600		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cad	139,65
	(Euro centotrentanove/65)		
1409	Esecuzione di giunzione filettata.		
	Esecuzione di giunzione filettata in fase di posa di condotte o di gruppi di apparecchiature, incluso ogni onere per utilizzo di attrezzature, pasta idraulica, canapa ecc..		
	.....		
1409.a	Esecuzione di giunzione filettata fino a diam. 1/2"		
	.....	cad	4,20
	(Euro quattro/20)		
1409.b	Esecuzione di giunzione filettata fino a diam. 3/4"		
	.....	cad	4,85
	(Euro quattro/85)		
1409.c	Esecuzione di giunzione filettata fino a diam. 1"		
	.....	cad	6,00
	(Euro sei/00)		
1409.d	Esecuzione di giunzione filettata fino a diam. 1" 1/4		
	.....	cad	8,95
	(Euro otto/95)		
1409.e	Esecuzione di giunzione filettata fino a diam. 1" 1/2		
	.....	cad	12,10
	(Euro dodici/10)		
1409.f	Esecuzione di giunzione filettata fino a diam. 2"		
	.....	cad	16,30
	(Euro sedici/30)		
1409.g	Esecuzione di giunzione filettata fino a diam. 2" 1/2		
	.....	cad	21,00
	(Euro ventuno/00)		
1409.h	Esecuzione di giunzione filettata fino a diam. 3"		
	.....	cad	23,65
	(Euro ventitre/65)		
1409.i	Esecuzione di giunzione filettata fino a diam. 4"		
	.....	cad	33,10
	(Euro trentatre/10)		
1410	Posa di idrante stradale sia sottosuolo che soprassuolo, con l'ausilio di mezzi meccanici e manuali.		
	Posa di idrante stradale sia sottosuolo che soprassuolo e relativi pezzi speciali incluso ogni onere per utilizzo di attrezzature, prove di funzionamento, con la sola esclusione della costruzione del pozzetto o di posa del chiusino con blocchi di supporto, con l'ausilio di mezzi meccanici.		
	.....		
1410.a	Posa di idrante sottosuolo dn 50		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro quarantadue/80)	cad	42,80
1410.b	Posa di idrante sottosuolo dn 70 e dn 80		
	..... (Euro sessantuno/05)	cad	61,05
1410.c	Posa di idrante soprasuolo dn 80		
	..... (Euro settantasei/05)	cad	76,05
1410.d	Posa di idrante soprasuolo dn 100		
	..... (Euro novantasette/45)	cad	97,45
1410.e	Posa di curva ad esse per idrante dn 80		
	..... (Euro trenta/50)	cad	30,50
1410.f	Posa di curva ad esse per idrante dn 100		
	..... (Euro trentasei/40)	cad	36,40
1411	Posa di idrante stradale sia sottosuolo che soprasuolo con mezzi manuali		
	Posa idrante stradale con tutti gli oneri descritti alla voce 1412, ma con utilizzo di mezzi esclusivamente manuali		
	.....		
1411.a	Posa di idrante da sottosuolo dn 50		
	..... (Euro cinquantaquattro/60)	cad	54,60
1411.b	Posa di idrante da sottosuolo dn 70/80		
	..... (Euro settantasei/00)	cad	76,00
1411.c	Posa di idrante da soprassuolo dn 80		
	..... (Euro centosette/10)	cad	107,10
1411.d	Posa di idrante da soprasuolo dn 100		
	..... (Euro centoventuno/00)	cad	121,00
1411.e	Posa di curva ad esse per idrante dn 80		
	..... (Euro trentasei/40)	cad	36,40
1411.f	Posa di curva ad esse per idrante dn 100		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro quarantadue/85)	cad	42,85
1412	Posa in opera di prolunga per saracinesca Solo posa di prolunga per saracinesca e di tubo protettore incluso ogni onere per il taglio dell'asta, per il fissaggio della castagna e del raccordo, compreso ogni onere anche non specificato per dare l'opera finita a regola d'arte. Il presente articolo è applicabile a tutti i tipi di saracinesche. ..... (Euro diciotto/20)	cad	18,20
1500	Posa di condotta in PEAD dn 63 - dn 250 Solo posa di condotta in PEAD PN 10 del diametro compreso da 63 a 250 mm (diametro esterno), compreso i seguenti oneri: - il prelievo dal luogo di accatastamento, il carico, il trasporto e lo scarico sul luogo d'intervento; - lo sfilamento dei tubi lungo lo scavo; - l'onere per il mantenimento delle tubazioni e dei pezzi speciali, chiusi per evitare l'ingresso di corpi estranei; - la saldatura delle teste dei tubi sia in opera che fuori opera con idonea attrezzatura, sia per elettrofusione che con elementi termosaldabili; - la costruzione in loco di pezzi speciali dove per varie cause non fosse possibile utilizzare quelli già predisposti; - il varo della condotta nella trincea; - l'eventuale posa del tubo guaina e relativo infilaggio in essa della condotta; - il lavaggio delle condotte posate con convogliamento in fogna delle acque reflue; - la pressurizzazione in conformità alle prescrizioni; - il noleggio di apparecchiature quali termosaldatrici, motogeneratori ecc.; - ogni altro onere anche non descritto per dare l'opera finita e funzionante, qualunque possano essere le difficoltà, ristrettezza di spazi, presenza di servizi ed altro, in condizioni di posa tali in cui risulta possibile l'uso prevalente di mezzi meccanici. Con la sola esclusione della fornitura di tubazioni, pezzi speciali, giunti, saracinesche, guarnizioni, ecc. N.B.: la posa comprende una saldatura ogni 6 (lunghezza standard di una barra) ml. di tubo, le saldature in eccedenza vengono compensate a parte con le specifiche voci.		
1500.a	Posa di condotta in PEAD dn 63/75 ..... (Euro sette/30)	ml	7,30
1500.b	Posa di condotta in PEAD dn 90 ..... (Euro otto/90)	ml	8,90
1500.c	Posa di condotta in PEAD dn 110 ..... (Euro dieci/50)	ml	10,50
1500.d	Posa di condotta in PEAD dn 125 ..... (Euro dodici/30)	ml	12,30
1500.e	Posa di condotta in PEAD dn 180 ..... (Euro diciannove/30)	ml	19,30
1500.f	Posa di condotta in PEAD dn 250	ml	28,40

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventotto/40)		
1501	Posa di condotta in PEAD esclusivamente con mezzi manuali Solo posa di tubo PEAD con tutti gli oneri descritti alla voce 1500, ma in condizione di posa tali che possono essere utilizzati prevalentemente mezzi manuali.		
1501.a	Posa di condotta in PEAD dn 63/75 con mezzi manuali	ml	9,00
	(Euro nove/00)		
1501.b	Posa di condotta in PEAD dn 90 con mezzi manuali	ml	10,50
	(Euro dieci/50)		
1501.c	Posa di condotta in PEAD dn 110 con mezzi manuali	ml	12,85
	(Euro dodici/85)		
1501.d	Posa di condotta in PEAD dn 125 con mezzi manuali	ml	15,50
	(Euro quindici/50)		
1501.e	Posa di condotta in PEAD dn 180 con mezzi manuali	ml	24,60
	(Euro ventiquattro/60)		
1501.f	Posa di condotta in PEAD dn 250 con mezzi manuali	ml	35,90
	(Euro trentacinque/90)		
1502	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD con l'ausilio di mezzi meccanici Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD in concomitanza alle opere di scavo eseguite dalla stessa impresa, compreso: - il prelievo dal luogo di accatastamento , il carico, il trasporto e lo scarico sul luogo d'intervento; - lo sfilamento lungo lo scavo; - il sostegno durante le opere di saldatura; - il varo in trincea. In condizioni di posa tali che possono essere utilizzati prevalentemente mezzi meccanici.		
1502.a	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 63/75 con mezzi meccanici	ml	2,05
	(Euro due/05)		
1502.b	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 90 con mezzi meccanici	ml	2,35
	(Euro due/35)		
1502.c	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 110 con mezzi meccanici	ml	2,70

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/70)		
1502.d	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 125 con mezzi meccanici ..... (Euro tre/00)	ml	3,00
1502.e	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 180 con mezzi meccanici ..... (Euro quattro/30)	ml	4,30
1502.f	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 250 con mezzi meccanici ..... (Euro sei/00)	ml	6,00
1503	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD con l'ausilio di mezzi manuali. Assistenza alla posa di tubi in PEAD con tutti gli oneri descritti alla voce 1502, ma in condizioni di posa tali che possono essere utilizzati solo mezzi manuali.		
1503.a	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 63/75 con mezzi manuali ..... (Euro due/35)	ml	2,35
1503.b	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 90 con mezzi manuali ..... (Euro due/70)	ml	2,70
1503.c	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 110 con mezzi manuali ..... (Euro tre/26)	ml	3,26
1503.d	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 125 con mezzi manuali ..... (Euro tre/95)	ml	3,95
1503.e	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 180 con mezzi manuali ..... (Euro cinque/35)	ml	5,35
1503.f	Assistenza alla posa di tubazioni in PEAD dn 250 con mezzi manuali ..... (Euro sette/14)	ml	7,14
1504	Posa di tubazione di presa in PEBD Pn 10 Solo posa di tubazione di presa in PEBD PN 10 del diametro variabile tra 3/4" e 2". Il prezzo compensa : - il prelievo dei materiali dal luogo di deposito o dal cantiere VERITAS SpA, il carico, il trasporto e lo scarico sul luogo d'intervento; - lo sfilamento lungo lo scavo; - il varo della tubazione nella trincea; - il varo del tubo guaina ed il relativo infilaggio in esso della condotta; - il lavaggio della tubazione;		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	- il controllo della tenuta alla pressione di rete; - ogni onere anche non descritto qualunque possano essere le difficoltà per ristrettezza di spazi, presenza di servizi ed altro. Con la sola esclusione della fornitura presso il cantiere VERITAS SpA di tubi, pezzi speciali, ecc.		
1504.a	Posa in opera di tubazioni in PEBD dn 3/4" (25) ..... (Euro due/05)	ml	2,05
1504.b	Posa in opera di tubazioni in PEBD dn 1" (32) ..... (Euro due/35)	ml	2,35
1504.c	Posa in opera di tubazioni in PEBD dn 1" 1/4 (40) ..... (Euro tre/00)	ml	3,00
1504.d	Posa in opera di tubazioni in PEBD dn 1" 1/2 (50) ..... (Euro tre/65)	ml	3,65
1504.e	Posa in opera di tubazioni in PEBD dn 2" (63) ..... (Euro quattro/60)	ml	4,60
1505	Esecuzione di saldatura su tubazione in PEAD PN 10 con l'ausilio di mezzi meccanici Esecuzione di saldatura su tubo PEAD con possibilità di utilizzare mezzi meccanici. Il prezzo compensa : - il noleggio delle saldatrici sia per elettofusione delle testate dei tubi che per utilizzo di elementi elettrosaldabili; - il noleggio di attrezzature di supporto quali raschiatubi, alimentatori, tagliatubi; - il taglio dei tubi alla giusta misura; - il rispetto dei tempi di saldatura, di compressione e di raffredamento; ogni onere per d'are l'opera finita a regola d'arte con la sola esclusione della fornitura degli elementi elettrosaldabili.		
1505.a	Saldatura su tubazioni in PEAD dn 63/75 con mezzi meccanici ..... (Euro quindici/30)	cad	15,30
1505.b	Saldatura su tubazioni in PEAD dn 90 con mezzi meccanici ..... (Euro sedici/60)	cad	16,60
1505.c	Saldatura su tubazioni in PEAD dn 110 con mezzi meccanici ..... (Euro ventitre/00)	cad	23,00
1505.d	Saldatura su tubazioni in PEAD dn 125 con mezzi meccanici	cad	26,25

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventisei/25)		
1505.e	Saldatura su tubazioni in PEAD dn 180 con mezzi meccanici ..... (Euro trentacinque/70)	cad	35,70
1505.f	Saldatura su tubazioni in PEAD dn 250 con mezzi meccanici ..... (Euro quarantanove/80)	cad	49,80
1506	Esecuzione di saldatura su tubazioni in PEAD PN 10 con mezzi manuali Esecuzione di saldatura su tubo in PEAD con tutti gli oneri descritti alla voce 1505, ma in condizione di posa tali che possono essere utilizzati prevalentemente mezzi manuali.		
1506.a	Saldatura su tubazioni in PEAD dn 63/75 con mezzi manuali ..... (Euro diciassette/70)	cad	17,70
1506.b	Saldatura su tubazioni in PEAD dn 90 con mezzi manuali ..... (Euro ventuno/40)	cad	21,40
1506.c	Saldatura su tubazioni in PEAD dn 110 con mezzi manuali ..... (Euro ventisei/70)	cad	26,70
1506.d	Saldatura su tuibazioni in PEAD dn 125 con mezzi manuali ..... (Euro trenta/00)	cad	30,00
1506.e	Saldatura su tubazioni in PEAD dn 180 con mezzi manuali ..... (Euro quarantadue/80)	cad	42,80
1506.f	Saldatura su tubazioni in PEAD dn 250 con mezzi manuali ..... (Euro cinquantanove/45)	cad	59,45
1507	Posa di tubo corrugato in pvc Solo posa di tubo corrugato all'esterno e liscio all'interno, sia in rotoli che in barre incluso la posa dei manicotti di giunzione, secondo un andamento il più possibile rettilineo per rendere agevole l'eventuale inserimento di tubazioni in PEBD PN 10 o di cavi.		
1507.a	Posa di tubo corrugato fino dn 75 ..... (Euro uno/25)	ml	1,25
1507.b	Posa di tubo corrugato fino dn 90		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro uno/50)	ml	1,50
1507.c	Posa di tubo corrugato fino dn 125		
	..... (Euro uno/90)	ml	1,90
1507.d	Posa di tubo corrugato fino dn 140		
	..... (Euro due/30)	ml	2,30
1507.e	Posa di tubo corrugato da dn 160 ed oltre		
	..... (Euro due/90)	ml	2,90
1600	Costruzione di presa in derivazione su condotta già predisposta, in concomitanza con la stessa. Costruzione di presa in derivazione da condotta già predisposta compreso i seguenti oneri: - il prelievo dei materiali dal luogo di deposito o dal cantiere VERITAS SpA, il carico, il trasporto e lo scarico sul posto; - l'inserimento del collare con relativo rubinetto tipo Sicilia; - la foratura della condotta con macchina foratubi; - la predisposizione del rubinetto stradale con relativa raccorderia e giunzioni e collegamento con spezzone di tubo al rubinetto Sicilia; - in alternativa per prese su tubi di Pead la saldatura del collare di presa elettosaldabile e del raccordo di transizione; - in alternativa per prese su tubi in acciaio, la saldatura del manicotto in acciaio; - collegamento a mezzo giunti e raccordi al rubinetto stradale ed al gruppo del contatore, del tubo di presa, quest'ultimo compensato a parte; - eventuale stesura del tubo guaina e relativo infilaggio in esso della condotta; - il lavaggio con scarico delle acque in fogna; - il controllo della tenuta alla pressione di rete; - il noleggio delle apparecchiature necessarie (motogeneratori, saldatrici, foratrici etc.); - la fornitura della canapa e della pasta da utilizzare nelle giunzioni filettate; - trasporto presso il cantiere VERITAS SpA del materiale non andato in opera; - ogni altro onere anche non descritto qualunque possano essere le difficoltà per ristrettezza di spazi, presenza di servizi ed altro. Con la sola esclusione della fornitura dei collari elettrosaldabili ed a serraggio meccanico, della raccorderia, della rubinetteria, tubo guaina ecc.		
1600.a	Costruzione di presa da dn 3/4"		
	..... (Euro cinquantuno/95)	cad	51,95
1600.b	Costruzione di presa da dn 1"		
	..... (Euro cinquantaquattro/60)	cad	54,60
1600.c	Costruzione di presa da dn 1" 1/4		
	..... (Euro cinquantanove/45)	cad	59,45
1600.d	Costruzione di presa da dn 1" 1/2		
	..... (Euro sessantaquattro/80)	cad	64,80

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1600.e	Costruzione di presa da dn 2" ..... (Euro settantadue/80)	cad	72,80
1601	Costruzione di presa in derivazione provvisoria Costruzione di presa in derivazione provvisoria, costituita dal collare, da un solo rubinetto e raccordi con tutti gli oneri descritti alla voce 1600		
1601.a	Costruzione di presa in derivazione provvisoria da dn 3/4" ..... (Euro quarantadue/85)	cad	42,85
1601.b	Costruzione di presa in derivazione provvisoria da dn 1" ..... (Euro quarantacinque/50)	cad	45,50
1601.c	Costruzione di presa in derivazione provvisoria da dn 1" 1/4 ..... (Euro quarantasette/80)	cad	47,80
1601.d	Costruzione di presa in derivazione provvisoria da dn 1"1/2 ..... (Euro cinquantuno/95)	cad	51,95
1601.e	Costruzione di presa in derivazione provvisoria da dn 2" ..... (Euro cinquantaquattro/60)	cad	54,60
1602	Costruzione di presa in carica Costruzione di presa in carica (ovvero su condotta in pressione) con tutti gli oneri descritti alla voce 1600, eseguita nella fase immediatamente successiva alla posa di una nuova condotta che all'esecuzione di singola presa isolata.		
1602.a	Costruzione di presa in carica da dn 3/4" ..... (Euro settanta/15)	cad	70,15
1602.b	Costruzione di presa in carica da dn 1" ..... (Euro settantadue/80)	cad	72,80
1602.c	Costruzione di presa in carica da dn 1"1/4 ..... (Euro settantanove/25)	cad	79,25
1602.d	Costruzione di presa in carica da dn 1"1/2 ..... (Euro ottantacinque/15)	cad	85,15

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1602.e	Costruzione di presa in carica da dn 2"		
	.....	cad	91,00
	(Euro novantuno/00)		
1603	Costruzione di presa di derivazione di tipo flangiato, su condotta già predisposta in concomitanza alla posa della stessa.		
	Costruzione di presa in derivazione di tipo flangiato in fase di posa della condotta compreso: - il prelievo dei materiali dal luogo di deposito o dal cantiere VERITAS SpA; - la posa della saracinesca a contatto con il collare flangiato; - la foratura con macchina foratrice a ritenuta del tassello di foratura; - la verifica del flusso; - il lavaggio; - la consegna del tassello di foratura ai tecnici di VERITAS SpA, e dei materiali non andati in opera ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
	.....		
1603.a	Costruzione di presa DN 50/60		
	.....	cad	121,60
	(Euro centoventuno/60)		
1603.b	Costruzione di presa DN 80		
	.....	cad	152,10
	(Euro centocinquantadue/10)		
1603.c	Costruzione di presa DN 100		
	.....	cad	191,70
	(Euro centonovantuno/70)		
1603.d	Costruzione di presa DN 150		
	.....	cad	273,65
	(Euro duecentosettantatre/65)		
1604	Costruzione di presa in carica di tipo flangiato		
	Costruzione di presa in carica (ovvero su condotta in pressione) di tipo flangiato eseguita nella fase immediatamente successiva alla posa di una nuova condotta che all'esecuzione di singola presa isolata, con tutti gli oneri descritti alla voce 1603		
	.....		
1604.a	Costruzione di presa in carica DN 50/60		
	.....	cad	139,20
	(Euro centotrentanove/20)		
1604.b	Costruzione di presa in carica DN 80		
	.....	cad	176,70
	(Euro centosettantasei/70)		
1604.c	Costruzione di presa in carica DN 100		
	.....	cad	219,50
	(Euro duecentodiciannove/50)		
1604.d	Costruzione di presa in carica DN 150		
	.....	cad	312,70

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentododici/70)		
1605	Formazione del gruppo contatore da n° 1 contatore Formazione del gruppo contatore in pozzetto o nicchia costituito da un unico misuratore compreso i seguenti oneri: -il prelievo, carico, trasporto e scarico sul posto dei materiali dal cantiere VERITAS SpA o dal luogo di deposito; - la predisposizione del gruppo di rubinetteria a monte del contatore e collegamento al tubo di presa già predisposto (raccordo e valvola a sfera filettati); - la predisposizione del gruppo di rubinetteria a valle del contatore (valvola di non ritorno, raccordo, valvola a sfera filettati) - la posa dei supporti del contatore (mensole) e del tubo di presa (collarini) - collegamento del contatore nei gruppi posti a monte e a valle; - la verifica del giusto flusso fluente nel contatore; - lavaggio del gruppo prima del collegamento finale; - eventuale pulizia del filtro del contatore; - verifica della tenuta dei collegamenti; - sigillatura del rubinetto a monte con sigilli di fornitura VERITAS SpA; - chiusura o apertura dei rubinetti secondo le istruzioni impartite dai tecnici VERITAS SpA; - trasporto presso il cantiere VERITAS SpA o nel luogo di deposito del materiale non andato in opera; - la fornitura della canapa e della pasta da utilizzare nelle giunzioni filettate; - ogni altro onere anche non descritto qualunque possano essere le difficoltà per ristrettezza di spazi. Con la sola esclusione della fornitura presso il cantiere VERITAS SpA dei vari materiali, e della fornitura e posa del pozzetto o della costruzione della nicchia per l'alloggiamento del contatore.		
1605.a	Formazione di gruppo contatore da 1/2" ..... (Euro quarantadue/80)	cad	42,80
1605.b	Formazione di gruppo contatore da 3/4" ..... (Euro quarantacinque/50)	cad	45,50
1605.c	Formazione di gruppo contatore da 1" ..... (Euro quarantotto/70)	cad	48,70
1605.d	Formazione di gruppo contatore da 1" 1/4 ..... (Euro cinquantaquattro/60)	cad	54,60
1605.e	Formazione di gruppo contatore da 1"1/2 collegamenti filettati ..... (Euro sessantuno/05)	cad	61,05
1605.f	Formazione di gruppo contatore da 2" collegamenti filettati ..... (Euro settantadue/80)	cad	72,80
1606	Formazione di gruppi di più contatori Formazione del gruppo contatore in pozzetto e non, costituito da una batteria di più misuratori compreso i seguenti oneri: -il prelievo, carico, trasporto e scarico sul posto dei materiali dal cantiere VERITAS SpA o dal luogo di deposito; - inserimento della batteria e collegamento al tubo di presa già predisposto; - la predisposizione dei gruppi di rubinetteria a monte dei contatori e collegamento ai braccetti della batteria (valvola a sfera filettata); - predisposizione di gruppi di rubinetteria a valle dei contatori (valvola di non ritorno, raccordi, valvola a		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	sfera filettati); - la posa dei supporti del contatore (mensole) e del tubo di presa (collarini) - collegamento dei contatori ai gruppi posti a monte e a valle; - la verifica del giusto flusso fluente nei vari contatori; - lavaggio del gruppo prima del collegamento finale; - eventuale pulizia del filtro dei contatori; - verifica della tenuta dei collegamenti; - sigillatura dei rubinetti a monte; - chiusura o apertura dei rubinetti secondo le istruzioni impartite dai tecnici VERITAS SpA; - trasporto presso il cantiere VERITAS SpA o nel luogo di deposito del materiale non andato in opera; - la fornitura della canapa e della pasta da utilizzare nelle giunzioni filettate; - ogni altro onere anche non descritto qualunque possano essere le difficoltà per ristrettezza di spazi, presenza di servizi, manufatti ed altro. Con la sola esclusione della fornitura dei vari materiali, della posa del pozzetto o della formazione della nicchia per l'alloggiamento dei contatori.		
1606.a	Per la posa della sola batteria di qualsiasi tipo ..... (Euro quindici/00)	cad	15,00
1606.b	Per la posa di ogni singolo gruppo contatore ..... (Euro trenta/50)	cad	30,50
1607	Posa in opera di gruppo contatore ad elementi flangiati Posa in opera di gruppo contatore ad elementi flangiati costituito da : - saracinesca a volantino flangiata; - giunto di smontaggio flangiato; - contatore flangiato; - valvola di non ritorno flangiata; - saracinesca a volantino flangiata. Nel presente articolo sono compresi: l' onere per l'utilizzo di attrezzature ed apparecchiature, il prelievo e consegna dei materiali dal cantiere VERITAS SpA o dal luogo di deposito, la sigillatura del gruppo di misura come da disposizioni VERITAS SpA, la posa di supporti per le varie apparecchiature. Nel presente articolo e esclusa la fornitura e l'esecuzione di : - guarnizioni; - bulloneria; - formazione di nicchia; - costruzione di pozzetto; - posa di valvola wafer di regolazione.		
1607.a	Gruppo contatore da 50 mm ..... (Euro novantuno/00)	cad	91,00
1607.b	Gruppo contatore da 60/65 mm ..... (Euro centosei/60)	cad	106,60
1607.c	Gruppo contatore da 80 mm ..... (Euro centotrentasette/10)	cad	137,10
1607.d	Gruppo contatore da 100 mm ..... (Euro centosessantasette/10)	cad	167,10

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1607.e	Gruppo contatore da 150 mm ..... (Euro duecentotredici/10)	cad	213,10
1607.f	Gruppo contatore da 200 mm ..... (Euro duecentosettantadue/00)	cad	272,00
1607.g	Gruppo contatore da 250 mm ..... (Euro trecentotrentanove/00)	cad	339,00
1608	Formazione di gruppo di lavaggio di condotte Formazione di gruppo di lavaggio per il lavaggio delle condotte già posate incluso: - il prelievo, carico trasporto e scarico di materiali presso il cantiere VERITAS SpA o dal luogo di deposito; - la posa di ogni materiale quali rubinetteria, raccorderia; - la fornitura di canapa e pasta idraulica; - la ricerca, la pulizia e la sistemazione del tombino in modo che possa accogliere lo scarico; - il noleggio di qualsiasi apparecchiatura; - lo smontaggio a fine lavaggio dei singoli pezzi e riconsegna presso il cantiere VERITAS SpA o al luogo di deposito; - ogni onere anche non specificato per dare l'opera finita. Esclusa la sola fornitura dei materiali. N.B.: il prezzo a corpo è fisso ed è indipendente dal calibro del tubo, comunque non superiore a 2". La posa del tubo viene compensata con la voce 1504 ..... (Euro cinquanta/00)	cad	50,00
1609	Formazione di gruppo di derivazione provvisorio Formazione di gruppo di derivazione per il rifornimento provvisorio di una condotta appena posata da altra esistente in esercizio : Il presente prezzo compensa : - il prelievo, ilcarico, il trasporto e lo scarico dei materiali dal cantiere VERITAS SpA o dal luogo di deposito; - la presa "in carica" sulla condotta in esercizio; - la posa di qualsiasi materiale (raccorderia, rubinetteria); - il collegamento alla nuova condotta; - la rimozione e lo smontaggio dei singoli pezzi a lavori conclusi e la loro riconsegna presso il cantiere VERITAS SpA o al luogo di deposito; - il noleggio di ogni apparecchiatura necessaria; - la fornitura della canapa e della pasta idraulica; - ogni onere anche non specificato per dare l'opera finita e funzionante. Esclusa la sola posa della tubazione compensata con la voce 1504. ..... (Euro novantacinque/00)	cad	95,00
1610	Costruzione di presa in carica di grande diametro Costruzione di presa in carico (su condotta in acciaio in pressione) per derivazioni di grande diametro, da DN 200 mm. a DN 400 mm.. Il prezzo compensa : - il trasporto in cantiere ed il posizionamento della macchina foratrice sul tronchetto predisposto, - la foratura della condotta nel diametro richiesto e la rimozione del tassello di foratura, - lo smontaggio della macchina a foratura ultimata, - tutti i mezzi, attrezzature, materiali e manodopera specializzata per eseguire la foratura. - la pulizia del luogo di intervento Sono esclusi dal prezzo : - la fornitura e la saldatura del tronchetto sulla condotta da forare, - le flange di accoppiamento, - la fornitura e la messa in opera della saracinesca di adeguato diametro per la chiusura della derivazione a foratura eseguita.		
1610.a	Costruzione di presa in carica DN 200		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cad	1.150,00
	(Euro millecentocinquanta/00)		
1610.b	Costruzione di presa in carica DN 250		
	.....	cad	1.750,00
	(Euro millesettecentocinquanta/00)		
1610.c	Costruzione di presa in carica DN 300		
	.....	cad	2.050,00
	(Euro duemilacinquanta/00)		
1610.d	Costruzione presa in carica DN 350		
	.....	cad	
1610.e	Costruzione di presa in carica DN 400		
	.....	cad	2.850,00
	(Euro duemilaottocentocinquanta/00)		
1611	Esecuzione di collegamento tra gruppo contatore e tubazione lato utenza		
	Esecuzione di collegamento tra gruppo contatore e tubazione lato utenza. Il presente articolo compensa : - la posa dei giunti filettati di collegamento, - la posa eventuale della tubazione in Pebd di diametro compresa tra 1/2" e 2", - eventuali piccole demolizioni o scavi che fossero necessari per l'esecuzione del collegamento, NB : il prezzo deve intendersi a corpo e fisso, indipendentemente dal numero di collegamenti eseguiti.		
	.....	a corpo	62,00
	(Euro sessantadue/00)		
1699	OPERE EDILI E STRADALI INERENTI ALLA COSTRUZIONE DI SINGOLE PRESE		
	.....		
1701	Formazione di buca per presa in carica su condotte		
	Formazione di buca per l'esecuzione di presa "in carica" su condotte di qualsiasi materiale e diametro. Il prezzo compensa : - la demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso - l'indagine presso gli enti gestori per il posizionamento in loco dei sottoservizi al fine di salvaguardarli durante le operazioni di scavo, - scavo eseguito sia con mezzi manuali che meccanici, in presenza di sottoservizi ed in qualsiasi condizione di traffico sia veicolare che pedonale, - aggottamento dell'acqua di falda o di altra provenienza, - lo scoprimento del tubo e la pulizia della superficie esterna in modo che possa accogliere il collare di presa, - il reinterro, una volta costruito il gruppo di derivazione, con lo stesso materiale scavato, opportunamente privato di corpi estranei, per la parte che viene a contatto con le apparecchiature idrauliche, oppure con sabbia, esente da corpi estranei a strati successivi ben costipati fino a copertura del rubinetto stradale - il reinterro a strati successivi ben costipati a completo imbonimento dello scavo, con lo stesso materiale scavato, o con inerti semplici o addizionati di leganti, fino al completo e perfetto costipamento, - la formazione del gruppo di contenimento del rubinetto stradale con sottoblocchi e blocchi in cls e blocco per chiusino, - la posa del chiusino sul blocco in cls, al giusto livello del piano stradale e perfettamente verticale sul rubinetto, - la posa della segnaletica stradale diurna e/o notturna a norma dei regolamenti vigenti, - il carico, il trasporto e l'onere per il conferimento a discarica delle risulte, - la fornitura degli inerti. NOTA: Le demolizioni di pavimentazioni diverse da quelle eseguite su conglomerato bituminoso, saranno compensate con specifici articoli di elenco prezzi già comprensivi del loro ripristino (vedi art.1702), mentre i ripristini su pavimentazioni in conglomerato bituminoso saranno compensati con appositi articoli di elenco prezzi (vedi art.911 e 1709). Le opere idrauliche possono essere eseguite da personale VERITAS SpA o dalla stessa impresa, in quest'ultimo caso le opere idrauliche vengono ricompensate con le specifiche voci di costruzione di presa in carica (vedi nota art. 1602).		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
1701.a	Buca con reinterro con inerte e materiale scavato		
	.....	a corpo	153,60
	(Euro centocinquantatre/60)		
1701.b	Buca con reinterro con solo materiali inerti		
	.....	a corpo	192,50
	(Euro centonovantadue/50)		
1701.c	Buca con rinterro con materiali inerti ed inerti con leganti per gli ultimi 40 cm.		
	.....	a corpo	198,40
	(Euro centonovantotto/40)		
1702	Demolizione e ripristino di pavimentazione della buca di derivazione		
	Demolizione e ripristino di pavimentazione della buca di derivazione della presa incluso i seguenti oneri: - demolizioni della pavimentazione, incluso il sottofondo, di qualsiasi tipo con mezzi manuali e meccanici, in qualsiasi condizione per ristrettezza di spazi, presenza di traffico veicolare o pedonale ; - il carico, il trasporto e l'onere per il conferimento a discarica delle risulte; - ricostruzione della pavimentazione demolita e del sottofondo una volta eseguito il reinterro; - la posa della segnaletica diurna e/o notturna a norma dei vigenti regolamenti; - la posa dei dispositivi di protezione (quartieri, piastre etc.); - la fornitura di qualsiasi materiale sia del sottofondo che della pavimentazione con la sola eccezione dei materiali nuovi specificatamente indicati nelle specifiche delle voci.		
	.....		
1702.a	Demolizione e ripristino di paviamentazione in lastre di porfido squadrato con recupero delle lastre rimosse esc. la forn. delle nuove		
	.....	a corpo	70,75
	(Euro settanta/75)		
1702.b	Pavimentazione di lastre di porfido o.i. esclusa la fornitura delle lastre nuove		
	.....	a corpo	64,30
	(Euro sessantaquattro/30)		
1702.c	Pavimentazione in cubetti di porfido con sottofondo in cls escluso la fornitura dei cubetti		
	.....	a corpo	59,40
	(Euro cinquantanove/40)		
1702.d	Pavimentazione in cubetti di porfido con sottofondo di inerti escl forn. cubetti		
	.....	a corpo	45,90
	(Euro quarantacinque/90)		
1702.e	Pavimentazione in lastre di ghiaino lavato esclusa la forn. delle lastre nuove		
	.....	a corpo	43,20
	(Euro quarantatre/20)		
1702.f	Pavimentazione in masselli di cls esclusa la fornitura di masselli nuovi		
	.....	a corpo	30,00
	(Euro trenta/00)		
1702.g	Pavimentazione in cemento lisciato esclusa la fornitura di qualsiasi materiale		
		a corpo	49,15

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantanove/15)		
1704	Formazione di trincea per la posa del tubo di presa e/o tubo protettore (traffico veicolare) Formazione di trincea per la posa del tubo di presa e/o tubo protettore in zone soggette a viabilità pedonale e veicolare eseguito con mezzi manuali in qualsiasi condizione per presenza di sottoservizi compreso: - la demolizione del pavimento in conglomerato bituminoso - la posa della segnaletica notturna e diurna a norma dei vigenti regolamenti; - il trasporto e l'onere per il conferimento a discarica delle risulte - la posa dei dispositivi di protezione degli scavi e per consentire il transito sopra gli stessi. - il reinterro con materiale di scavo o di nuova fornitura. NOTA: Le demolizioni di pavimentazioni stradali diverse da quelle eseguite su conglomerato bituminoso saranno compensate con specifici articoli comprensivi di ripristino (vedi art.1706) mentre i ripristini su pavimentazione in conglomerato bituminoso saranno compensati con appositi articoli di elenco prezzi (vedi art. 911 e 1709).		
1704.a	Formazione trincea e reinterro con inerte sul tubo con materiale di scavo	ml	45,40
	(Euro quarantacinque/40)		
1704.b	Formazione trincea e reinterro totale con inerti	ml	56,95
	(Euro cinquantasei/95)		
1704.c	Formazione di trincea e rinterro con inerti addizionati di legante per gli ultimi 40 cm	ml	60,00
	(Euro sessanta/00)		
1705	Formazione di trincea per la posa del tubo di presa con tutti gli oneri già descritti alla voce 1704 ma con esecuzione meccanica. Formazione di trincea per la posa del tubo di presa come descritto alla voce 1704 ma con esecuzione meccanica. NOTA : Nella costruzione di prese, i primi due metri di scavo per la posa del tubo vengono sempre compensati con esecuzione manuale		
1705.a	Formazione di trincea con reinterro inerte su tubo e materiale di scavo e vagliato	ml	21,00
	(Euro ventuno/00)		
1705.b	Formazione di trincea e rinterro con materiale inerte semplice	ml	32,70
	(Euro trentadue/70)		
1705.c	Formazione di trincea con rinterro con materiale inerte e inerte addizionato per gli ultimi 40 cm	ml	33,80
	(Euro trentatre/80)		
1706	Demolizione e ripristino di pavimentazione in corrispondenza della trincea Demolizione e ripristino di pavimentazione in corrispondenza della trincea del tubo di presa con tutti gli oneri descritti alla voce 1702 e specificati nelle descrizioni delle specifiche voci		
1706.a	Pavimentazione in lastre di porfido squadr. con recupero delle lastre rimosse, esclusa la fornitura di lastre nuove	ml	40,00

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quaranta/00)		
1706.b	Pavimentazione in lastre di porfido o.i. con recupero delle lastre rimosse, esclusa la fornitura di lastre nuove ..... (Euro trentasei/75)	ml	36,75
1706.c	Pavimentazione in cubetti di porfido con sottofondo in cls esclusa forn. cubetti nuovi ..... (Euro trentanove/95)	ml	39,95
1706.d	Pavimentazione in cubetti di porfido su sottof. inerti esclusa forn. cubetti nuovi ..... (Euro ventuno/60)	ml	21,60
1706.e	Pavimentazione in lastre di ghiaino lavato esclusa fornitura di lastre nuove ..... (Euro ventuno/60)	ml	21,60
1706.f	Pavimentazione in masselli di cls esclusa la forntura di masselli nuovi ..... (Euro ventotto/10)	ml	28,10
1706.g	Pavimentazione in cls lisciato compreso la fornitura di qualsiasi materiale ..... (Euro ventuno/60)	ml	21,60
1707	Solo posa di pozzetto per contatori Solo posa di pozzetto di contenimento del contatore, prefabbricato e fornito da VERITAS SpA incluso i seguenti oneri: - lo scavo eseguito con mezzi manuali e meccanici - la posa del pozzetto alla giusta quota - la foratura delle pareti e la successiva sigillatura una volta posati i tubi e le apparecchiature interne - la posa del coperchio - il trasporto e l'onere per il conferimento a discarica delle risulte, - la fornitura di materiali accessori quali sabbia di allettamento, malta di rabboccamento ecc. per dare l'opera finita		
1707.a	Solo posa di pozzetto da n° 1-2 contatore ..... (Euro trentaquattro/10)	cad	34,10
1707.b	Solo posa di pozzetto da n° 3 contatori ..... (Euro quaranta/00)	cad	40,00
1707.c	Solo posa di pozzetto da n° 4-5 contatori ..... (Euro quarantacinque/90)	cad	45,90
1707.d	Solo posa di pozzetto da n° 6 contatori		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro cinquantadue/40)	cad	52,40
1707.e	Solo posa di pozzetto da n° 7 contatori		
	..... (Euro cinquantotto/40)	cad	58,40
1707.f	Solo posa di pozzetto da n° 8 contatori		
	..... (Euro sessantaquattro/80)	cad	64,80
1707.g	Maggiorazione della voce 1707.f per ogni contatore in più oltre 8		
	..... (Euro sei/20)	cad	6,20
1708	Compenso fisso per richiesta di intervento da corrispondere per ogni ordine di opere stradali ed idrauliche relative alla costruzione di prese singole Compenso fisso per richiesta di intervento da corrispondere per ogni ordine di opere stradali ed idrauliche relative alla costruzione di prese singole. Il compenso fisso non viene applicato per la costruzione di prese a seguito di posa di condotte. Per i ripristini su asfalto che vengono eseguiti in due fasi distanti nel tempo, il compenso di cui alla presente voce viene applicato solo per la posa del bynder, mentre per il rifacimento del manto, si applica il compenso di cui alla voce 900.b.		
	..... (Euro centoquaranta/00)	a corpo	140,00
1709	Messa in sicurezza su interventi di manomissione stradale mediante f.p.o. di conglomerato bituminoso a freddo. Messa in sicurezza su interventi di manomissione stradale mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo, costituito da una miscela di inerti (graniglia e sabbia) e bitume tali da consentirne l'impiego a temperatura ambiente. Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani di natura silicia e/o basaltica dura, di forma poliedrica puliti ed esenti, da materiali estranei. La miscela di inerti, sara costituita dall'insieme degli aggregati grossi, fini ed eventuali additivi (filler). Il legante bituminoso, aventi caratteristiche di atossicità, dovrà possedere i requisiti necessari per permettere la posa in opera del conglomerato bituminoso anche a temperature di 0°C. Nella posa del conglomerato bituminoso dovrà essere eseguita, previa pulizia delle superfici di posa da polveri e corpi estranei, idonea compattazione del materiale, tale da assicurare la corretta coesione con la superficie esistente.		
	..... (Euro ottantacinque/00)	cad	85,00
1800	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale bianca e gialla Esecuzione di striscie bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rinfrangente in tratti continui o discontinui con l'impiego di vernice in quantità non inf. a 150 gr/ml.		
	.....		
1800.a	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale bianca e gialla con mezzi meccanici per lunghi tratti		
	..... (Euro zero/65)	ml	0,65
1800.b	Esecuzione di segnaletica stradale bianca e gialla con mezzi man. tratti ridotti (fino 50 ml)		
	..... (Euro uno/85)	ml	1,85
1801	Esecuzione di scritte rinfrangenti		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Esecuzione di scritte, striscie, zebrature, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rinfrangente con impiego di non meno di 1300 gr/mq di vernice con garanzia di 12 mesi incluso ogni onere per la delimitazione delle aree da verniciare, per la posa, l'esercizio ed il lievo della segnaletica, per l'uso di macchine e per la fornitura della vernice e dei solventi.		
1801.a	Esecuzione di scritte rinfrangenti con mezzi meccanici	mq	6,15
	(Euro sei/15)		
1801.b	Esecuzione di scritte rinfrangenti con mezzi manuali per tratti fino a 20 mq	ml	18,35
	(Euro diciotto/35)		